

Zmluva o dielo

vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.

Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

v znení neskorších predpisov a v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s názvom
" **Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce** ".

(ďalej len „**zmluva**“) medzi zmluvnými stranami:

čl. I

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **TIBOX s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice
IČO: 53 550 188
DIČ: 2121402052
IČ DPH: SK2121402052
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK05 0200 0000 0044 1178 2957
Zastúpený: Tibor Halovský
Tel: +42 947 928 449
E-mail: info@tibox.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 50688/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Lekárovce**
So sídlom: Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce
Zastúpený: JUDr. Ingrid Čižmarová – starostka obce
IČO: 00325422
DIČ: 2020740865
Bankové spojenie:
IBAN:
telefónne číslo: +421 56 659 06 08
e-mail: obeclekarovce@lekosonline.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Úvodné ustanovenia

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 108 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Čl. II **Predmet zmluvy**

II.1. Názov predmetu obstarania:

**„Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu
Lekárovce“**

II.2. Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie **Diela** ktorým je realizácia vyššie uvedenej Stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

II.3. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom – Ing. Arch. Eva Kutašová. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, ako tieto vyplývajú z písomných podkladov citovaných v tejto zmluve, vrátane projektov, a to najmä projektovú dokumentáciu resp. príloh k tejto zmluve, tieto si prečítal, pochopil a je informovaný o požiadavkách a podmienkach objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti voči objednávateľovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sa preto dohodli nasledovne:

Čl. III **Termín realizácie**

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 10 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 18 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby. Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stanovisko do 3 dní odo dňa výzvy objednávateľa na jeho prevzatie.

III.3. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:

dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

III.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

čl. IV
Miesto realizácie

IV.1. Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Lekárovce, KN C p.č. 867/1, okres Sobrance, Košický samosprávny kraj.

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania, teda za Dielo je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH 724 628,00 EUR

DPH 23 % 166 664,44 EUR

Celková cena s DPH 891 292,44 EUR

Slovom: Osemstodeväťdesiatštyritisíc dvestodeväťdesiatdva eur štyridsaťštyri centov

V.2. Cenu je možné meniť výhradne s písomným súhlasom objednávateľa.

V.3. Stavebný materiál, resp. konštrukčné prvky a vykonané časti Diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zaplatením zhotoviteľovi. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a vykonaných prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

čl. VI
Platobné podmienky

VI.1. Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.

VI.2. Platba za realizované práce bude uhradená na základe faktúr. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný štatutárom obce, alebo stavebným dozorcom objednávateľa, resp. písomne poverenými osobami.

VI.3. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** od jej doručenia objednávateľovi, pričom deň splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Za termín doručenia faktúry sa považuje tretí pracovný deň po dátume uvedenom na poštovej pečiatke z miesta odoslania. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

čl.VII

Podmienky realizácie Diela

- VII.1.** Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
- VII.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie Diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany prírody a na úseku odpadového hospodárstva po celú dobu vykonávania Diela. Prípadné pokuty uložené objednávateľovi zo strany štátnych orgánov za porušenie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany ŽP a odpadového hospodárstva, ku porušeniu ktorých došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnej výške, resp. zhotoviteľ sa zaväzuje ich uhradiť v plnej výške.
- VII.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých STN, zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, právoplatných stavebných povolení, ich zmien a vyjadrení účastníkov stavebných konaní podkladmi objednávateľa odovzdanými objednávateľom pred zahájením prác, pokynmi objednávateľa v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených dokumentáciou, a touto zmluvou. Spôsob vykonávania a kontroly Diela sa všeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela.
- VII.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoľujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia.
Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)
Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb.
STN 736005 (priestorová norma)
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- VII.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- VII.6.** Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.
- VII.7.** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie

objednávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.

- VII.8.** Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska.
- VII.9.** Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
- VII.10.** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
- VII.11.** Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.

čl. VIII

Podmienky odovzdania a prevzatia diela

- VIII.1.** Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.
- VIII.2.** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov a nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní Diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

- a) - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
- b) - doklady o vykonaných skúškach,
- c) - záručné listy pre zariadenia a materiály,
- d) - návody na použitie od výrobcov,
- e) - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
- f) - stavebný denník,
- g) - všetky doklady potrebné ku kolaudácii.
- h) - podrobnú fotodokumentáciu

- VIII.3.** O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza úplné vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ'a. Od začatia vykonávania prác až po ich prevzatie objednávateľom

znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.

čl. IX

Doba platnosti zmluvy

- IX. 1.** Zmluva o dielo bude platiť počas celej doby realizácie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlžuje v prípade zmien podľa čl. III.3.

čl. X

Odstúpenie od zmluvy

- X.1.** Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.
- X.2.** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zistí, že zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľa, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.
- X.3.** Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- X.4** Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou Diela o viac ako 30 dní.
- X.5** V takomto prípade musí zhotoviteľ odovzdať objednávatel'ovi ihneď stavenisko ako aj všetky doklady ktoré prevzal od objednávatel'a.

čl. XI

Záručné podmienky

- XI.1.** Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **60 mesiacov, t. j. 5 rokov** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotoviteľ ručí za kvalitu vykonaného Diela počas celej dĺžky záručnej doby.
- XI.2.** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne.
- XI.3.** Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu reklamovanej vady, najneskôr však do **5 dní** od uplatnenia písomnej reklamácie objednávatel'om, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Spôsob odstránenia predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.

- XI.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- XI.5.** Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- XI.6.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán.

čl. XII

Zmluvné pokuty

- XII.1.** Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v stanovenom termíne, má objednávateľ právo uplatniť od zhotoviteľa zaplataenie pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- XII.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní väd.
- XII.3.** V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí penále z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
- XII.4.** V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním alebo vrátením staveniska objednávateľovi má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením danej povinnosti.

čl. XIII

Vyššia moc

- XIII.1.** Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov, vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a nadväzujúce reštriktívne vládne opatrenia.
- XIII.2.** Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

čl. XIV

Ostatné ustanovenia

- XIV.1.** Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.

- XIV.2.** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- XIV.3.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body.
- XIV.4.** Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.
- XIV.5.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- XIV.6.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

čl. XV

Ostatné práva a povinnosti

- XV.1.** Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a zo zdrojov:
- | | |
|------------------------------|---|
| Poskytovateľ Dotácie: | Environmentálny fond |
| Zdroj finančn. prostriedkov: | Modernizačný Fond |
| Názov výzvy: | MoF - 06/2026 „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov“ |
| Názov projektu: | Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce. |
- XV.2.** Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy s Poskytovateľom dotácie, v zmysle príslušných právnych predpisov SR, najmä zákona č. 121/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov na to oprávnenými osobami a poskytnúť im na požiadanie Mandanta bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- Poskytovateľ Dotácie a ním poverené osoby,
 - Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- Objednávateľ, ako Prijímateľ dotácie má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

XV.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je:

- a) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory (dotácie) uzatvorenej medzi Objednávateľom a Environmentálnym fondom na predmet tejto zákazky v rámci výzvy MoF - 06/2026 „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov“, a
- b) doručenie písomného oznámenia Objednávateľovi od poskytovateľa dotácie, ktorým je Environmentálny fond, v rámci výzvy MoF - 06/2026 „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov“, z ktorého bude vyplývať, že kontrola procesu verejného obstarávania (VO) bola ukončená s kladným výsledkom, zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly a dátumom písomného oznámenia, alebo
- c) doručenie písomného oznámenia Objednávateľovi od poskytovateľa dotácie (Environmentálneho fondu), že na základe výsledku analýzy rizík sa finančná kontrola verejného obstarávania nevykoná z dôvodu, že v rámci náhodného výberu vykonaného poskytovateľom dotácie nebolo posudzované verejné obstarávanie zaradené na kontrolu verejného obstarávania, alebo
- d) ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex post finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex post finančnej opravy.
- e) Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia skutočností podľa bodu a) a b), alebo c), alebo d) , písomne informovať zhotoviteľa o nastúpení účinnosti tejto Zmluvy..

XV.4. Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti na verejne dostupných stránkach: Výpis z registra partnerov verejného sektora.

XV.6. V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

čl. XVI
Záverečné ustanovenia

- XVI.1.** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.
- XVI.2.** Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
- XVI.3.** Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
- XVI.4.** Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.
- XVI.5.** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha: Ocenený výkaz výmer – rozpočet
Príloha: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy.

V Lekárovciach, dňa: 28.08.2026

V Zalužiciach, dňa: 28.08.2026

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


JUDr. Ingrid Čižmárová
starostka obce Lekárovce


Tibor Halovský
konateľ spoločnosti

ZADANIE - výkaz výmer

Kód:

Stavba: Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

JKSO:

Miesto: k.ú. Lekárovce

ČS:

Dátum: 26.8.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			724 628,00
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	724 628,00	166 664,44
Cena s DPH v EUR			891 292,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Miesto: k.ú. Lekárovce

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ: Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		724 628,00	891 292,44
01	SO 01 - Kultúrny dom - časť ASR	472 650,43	581 360,03
02	SO 01 - Kultúrny dom - časť BLZ - bleskozvod	17 064,49	20 989,32
03.1	SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD	51 571,44	63 432,87
03.1	SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD	46 101,75	56 705,15
3.1.1	HR - KD	2 416,36	2 972,12
3.1.2	R-1.1- K	2 026,53	2 492,63
3.1.3	R-2.1-KD	513,40	631,48
3.1.4	R-2.2-KD	513,40	631,48
03.2	SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P	9 089,77	11 180,42
03.2	SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P	8 245,00	10 141,35
3.2.1	HR	844,77	1 039,07
04	SO 01 - Kultúrny dom časť SOLAR - príprava TUV solárnym systémom	13 515,91	16 624,57
05	SO 01 - Kultúrny dom - časť REK - rekuperácia	39 667,92	48 791,54
06	SO 01 - Kultúrny dom - časť ZTI - zdravotníctvo	4 875,03	5 996,29
07	SO 01 - Kultúrny dom - časť UK - vykurovanie	73 794,73	90 767,52
08	SO 01 - Kultúrny dom - časť MaR - meranie a regulácia	10 142,64	12 475,45
09	SO 01 - Kultúrny dom - časť FVT - fotovoltaika	16 550,24	20 356,80
10	SO 01 - Kultúrny dom - časť VZT - vzduchotechnika	15 705,40	19 317,64

Grafické značenie oprávnených a neoprávnených položiek rozpočtu SO 01 KD časť ASR :

	oprávnené položky rozpočtu (bez farebného značenia)	375 413,91 €	461 759,11 €
	položky rozpočtu na kvalitu vnútorného prostredia	47 613,44 €	58 564,53 €
	neoprávnené položky rozpočtu	49 623,08 €	61 036,39 €
SO 01 KD ASR	Spolu	472 650,43 €	581 360,03 €

Grafické značenie položiek rozpočtu SO 01 KD časť ELI (KD + P spolu):

	Energeticky efektívne osvetlenie	34 491,04 €	42 423,98 €
	Napojenie TČ, FVZ, VZT a MaR	- €	- €
	Modernizácia zásuviek a rozvodov bez súvislosti s energetickým opatrením	19 101,17 €	23 494,44 €
SO 01 KD ELI	Spolu	53 592,21 €	65 918,42 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

01 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ASR

JKSO:

Miesto: Lekárovce

ČS:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

472 650,43

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

472 650,43

23,00%

108 709,60

Cena s DPH

v

EUR

581 360,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

01 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ASR

Miesto: Lekárovce
Objednávateľ: Obec Lekárovce
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 26.08.2026
Projektant: Ing. arch. Eva Kutešová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

472 650,43

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

248 640,17

1 - ZEMNE PRÁCE	2 546,67
2 - ZÁKLADY	657,18
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	186,81
5 - KOMUNIKÁCIE	3 207,21
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	180 812,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	61 229,31

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

224 010,26

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	29 838,27
712 - Povlakové krytiny	5,10
713 - Izolácie tepelné	65 170,91
762 - Konštrukcie tesárske	1 204,84
763 - Konštrukcie - drevostavby	17 048,34
764 - Konštrukcie klampiarske	5 745,89
766 - Konštrukcie stolárske	3 149,11
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	55 160,11
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	13 294,58
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 062,77
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 511,68
783 - Nátery	370,95
784 - Maľby	22 447,71

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

01 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ASR

Miesto:

Lekárovce

Dátum:

26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

472 650,43

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

248 640,17

D 1

ZEMNE PRÁCE

2 546,67

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m2	m2	6,890	5,82	40,10
PP Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m2. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.							
216	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	10,000	7,19	71,90
PP Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 - 0,260 t							
VV 2*5 10,000							
2	K	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	19,350	4,57	88,43
PP Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2							
3	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	19,350	10,59	204,92
PP Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2							
4	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva obaf.asf. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	19,350	14,12	273,22
PP Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva obaf.asf. hr. 100-200 mm, do 200 m2							
5	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	19,350	15,54	300,70
PP Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, do 200 m2							
218	K	113117123.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, - 0,40000t	m2	2,430	33,35	81,04
PP Odstránenie podkladov alebo krytov ručne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,400 t							
VV 0,3*1,8*4,5 2,430							
219	K	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,240	58,71	14,09
PP Hĺbenie jam a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - ručne v hornine 3							
VV 0,75*0,8*0,2*2 0,240							
6	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	7,850	187,55	1 472,27
PP Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne v dotyku s inžierskymi sieťami. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.							
D 2 ZÁKLADY 657,18							
220	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,288	175,26	50,47
PP Betón základových dosiek prostý tr.C 20/25. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.							
VV 0,9*0,8*0,2*2 0,288							
221	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,600	22,42	80,71
PP Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -dielce (0,9*(0,8*2+0,2*2))*2 3,600							
VV 3,600							
222	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,600	4,28	15,41
PP Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -dielce							
7	K	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	4,367	116,92	510,59
PP Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20							
D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 186,81							
8	K	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárniciami Porotherm v murive hr. do 450 mm	m3	0,873	172,99	151,02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárnicami Porotherm v murive hr. do 450 mm				
9	K	317121151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	1,000	9,25	9,25
	PP		Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm				
10	K	593406540	Keramický preklad KPP 1500x120x65mm	kus	1,000	26,54	26,54
	PP		Keramický preklad KPP 1500x120x65mm				
D 5			KOMUNIKÁCIE				3 207,21
11	K	564201111	Podklad z piesku fr. 8/16 pod zámkovú dlažbu hr. 40 mm	m2	15,000	6,18	92,70
	PP		Podklad z piesku fr. 8/16 pod zámkovú dlažbu hr. 40 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
12	K	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	6,000	8,77	52,62
	PP		Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
13	K	564851111	Podklad zo štrkodrtie fr. 16/32 hr. 150 mm	m2	23,400	11,52	269,57
	PP		Podklad zo štrkodrtie fr. 16/32 hr. 150 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
14	K	567121220	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	11,400	18,17	207,14
	PP		Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 80 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
15	K	578141111	Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 mm, hr. 50 mm	m2	12,650	22,90	289,69
	PP		Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 mm, hr. 50 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
16	K	578142112	Liaty asfalt z kameniva strednozrnný alebo hrubozrnný š. do 3 mm, hr. 50 mm	m2	12,650	21,86	276,53
	PP		Liaty asfalt z kameniva strednozrnný alebo hrubozrnný š. do 3 mm, hr. 50 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
17	K	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2	m2	15,000	18,30	274,50
	PP		Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
18	K	592451800	Zámková dlažba protišmyková hr. 60 mm	m2	15,150	36,70	556,01
	PP		Zámková dlažba protišmyková hr. 60 mm				
19	K	598621101	Montáž betón. žľabu do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	19,000	35,99	683,81
	PP		Montáž betón. žľabu do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20. Súvisí s odvedením dažďových vôd mimo vonkajšie steny budovy - z dôvodu zatekania dažďovej vody pod murivo.				
20	K	592275200	Betónový odvodňovací žľab šírky 25 cm, výš. 14 cm, dĺžky 50 cm	kus	38,000	13,28	504,64
	PP		Betónový odvodňovací žľab šírky 25 cm, výš. 14 cm, dĺžky 50 cm				
D 6			ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				180 812,99
21	K	611421411.S1	Oprava vápennocementovej omietky stropov nad 50%	m2	357,650	4,78	1 709,57
	PP		Oprava vápennocementovej omietky stropov nad 50%				
22	K	611460112	Priprava podkladu, hĺbkovou penetráciou pod omietku stropov - savé povrchy	m2	873,300	0,71	620,04
	PP		Priprava podkladu, hĺbkovou penetráciou pod omietku stropov - savé povrchy				
23	K	611481118	Potiahnutie vnút. stropov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	387,150	5,75	2 226,11
	PP		Potiahnutie vnút. stropov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu				
24	K	611457193	Vnútorná štuková stierka (jemná) stropov hr. 2 mm (ON2)	m2	387,150	4,67	1 807,99
	PP		Vnútorná štuková stierka (jemná) stropov hr. 2 mm (ON2)				
25	K	612408192	Hĺbková penetrácia stien pre vnútorné omietky - savé podklady	m2	2 816,604	1,32	3 717,92
	PP		Hĺbková penetrácia stien pre vnútorné omietky - savé podklady				
26	K	612421431.S1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien nad 50%	m2	1 438,302	6,41	9 219,52
	PP		Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien nad 50%				
27	K	612457193	Vnútorná štuková stierka (jemná) stien hr. 2 mm (ON2)	m2	1 099,142	4,99	5 484,72
	PP		Vnútorná štuková stierka (jemná) stien hr. 2 mm (ON2)				
28	K	612474112	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na porobet. tvárnice /zámurvky/	m2	2,501	21,12	52,82
	PP		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na porobet. tvárnice /zámurvky/				
29	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	1 410,812	7,60	10 722,17
	PP		Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu				
30	K	612491411	Stierka vnút. stien silikónová umývateľná hr. 2 mm (ON1)	m2	270,180	9,28	2 507,27
	PP		Stierka vnút. stien silikónová umývateľná hr. 2 mm (ON1)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	622464142	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová BAUMIT CreativTop, jemnozrná hladká, zrnitosť 0,5 mm /ostenia, nadpražia/	m2	102,388	40,93	4 190,74
	PP		Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová BAUMIT CreativTop, jemnozrná hladká, zrnitosť 0,5 mm /ostenia, nadpražia/				
32	K	622464233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová BAUMIT SilikonTop, škrabaná štruktúra, zrnitosť 3 mm /fasáda/	m2	628,184	43,15	27 106,14
	PP		Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová BAUMIT SilikonTop, škrabaná štruktúra, zrnitosť 3 mm /fasáda/				
33	K	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová BAUMIT CreativTop, hrebeňová technika, zrnitosť 1,5 mm /fasáda/	m2	118,353	38,78	4 589,73
	PP		Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová BAUMIT CreativTop, hrebeňová technika, zrnitosť 1,5 mm /fasáda/				
34	K	625258102	Doteplenie vonk. konštr. polyuretán. izoláciou - PUR doska s prikotv. hr. izol. 20 mm /vonk.žalúzie/	m2	4,528	120,48	545,53
	PP		Doteplenie vonk. konštr. polyuretán. izoláciou - PUR doska s prikotv. hr. izol. 20 mm /vonk.žalúzie/				
35	K	625258115	Kontaktný zatepovací systém z extrud. polyst. XPS hr. izol. 160 mm /sokeľ/, hĺbková penetrácia	m2	116,460	129,62	15 095,55
	PP		Kontaktný zatepovací systém z extrud. polyst. XPS hr. izol. 160 mm /sokeľ/, hĺbková penetrácia				
36	K	625259519	Kontaktný zatepovací systém z extrud. polyst. XPS hr. izol. 20 mm /ostenia/, hĺbková penetrácia	m2	105,388	74,25	7 825,06
	PP		Kontaktný zatepovací systém z extrud. polyst. XPS hr. izol. 20 mm /ostenia/, hĺbková penetrácia				
37	K	625259601	Kontaktný zatepovací systém z min. vlny hr. 80 mm /vyrovnanie fasády/, hĺbková penetrácia	m2	30,000	98,53	2 955,90
	PP		Kontaktný zatepovací systém z min. vlny hr. 80 mm /vyrovnanie fasády/, hĺbková penetrácia				
38	K	625259606	Kontaktný zatepovací systém z min. vlny hr. 160 mm /fasáda/, hĺbková penetrácia	m2	647,022	106,21	68 720,21
	PP		Kontaktný zatepovací systém z min. vlny hr. 160 mm /fasáda/, hĺbková penetrácia				
39	K	631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,560	11,44	6,41
	PP		Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
40	K	631313651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	2,850	21,09	60,11
	PP		Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
41	K	631362161	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 10 cm	m2	15,000	12,37	185,55
	PP		Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 10 cm. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
42	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32	m3	4,340	70,11	304,28
	PP		Násyp zo štrkopiesku 0-32- Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
43	K	622445011	Príprava podkladu, adhézný mostík na betónové podlahy	m2	351,100	1,09	382,70
	PP		Príprava podkladu, adhézný mostík na betónové podlahy.				
44	K	632435111	Hĺbková penetrácia podkladu pod polyuretán. podlahu	m2	251,250	0,86	216,08
	PP		Hĺbková penetrácia podkladu pod polyuretán. podlahu				
45	K	632459233	Poter cementový vyrovnávací, hr. 20 mm	m2	37,600	21,20	797,12
	PP		Poter cementový vyrovnávací, hr. 20 mm				
46	K	632459234	Poter cementový vyrovnávací, hr. 30 mm	m2	5,000	13,21	66,05
	PP		Poter cementový vyrovnávací, hr. 30 mm				
47	K	632459240	Poter cementový vyrovnávací, hr. 40 mm	m2	261,250	9,35	2 442,69
	PP		Poter cementový vyrovnávací, hr. 40 mm				
48	K	632476110	Cementový samonivelizačný poter hr. 10 mm	m2	308,500	10,52	3 245,42
	PP		Cementový samonivelizačný poter hr. 10 mm				
49	K	633811111	Brúsenie cement. samonivel. poteru, vysávanie	m2	261,250	2,22	579,98
	PP		Brúsenie cement. samonivel. poteru, vysávanie				
50	K	633811119	Brúsenie jestv. betónových podláh, očistenie, vysávanie	m2	346,100	2,68	927,55
	PP		Brúsenie jestv. betónových podláh, očistenie, vysávanie				
51	K	629994003	Dilatačná lišta priebežná do bet. poteru v. 50 mm	m	68,000	7,89	536,52
			Dilatačná lišta priebežná do bet. poteru v. 50 mm				
52	K	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	m	107,700	2,16	232,63
			Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou				
53	K	637121101	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 50 mm so zhutnením.	m2	8,910	5,48	48,83
			Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 50 mm so zhutnením. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	6372114pc	Doplnenie chodníka z betónových zámkových dlaždíc hr. 60 mm do kameniva /jestv./	m2	2,730	28,64	78,19
	PP		Doplnenie chodníka z betónových zámkových dlaždíc hr. 60 mm do kameniva /jestv./ Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
55	K	637211912	Príplatok za utesnenie škár trvalo pružným tmelom pozdĺž budovy	m	18,500	3,59	66,42
	PP		Príplatok za utesnenie škár trvalo pružným tmelom pozdĺž budovy. Súvisí so zateplením a vstupom pre imobilných.				
56	K	642944121	Osadenie dverných zárubní ocefových dodatočne do 2,5 m2	kus	1,000	80,14	80,14
	PP		Osadenie dverných zárubní ocefových dodatočne do 2,5 m2				
57	K	553319860	Zárubňa ocefová CGU 90x197 cm	kus	1,000	38,43	38,43
	PP		Zárubňa ocefová CGU 90x197 cm				
58	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	0,630	14,35	9,04
	PP		Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm				
59	K	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.120 mm	m	0,630	16,29	10,26
	PP		Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.120 mm				
60	K	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	19,880	15,99	317,88
	PP		Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm				
61	K	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm	m	19,880	37,88	753,05
	PP		Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm				
62	K	6489999pc	3D nápis "Kultúrny dom" z XPS polystyrénu na fasádu, dodávka a montáž	kus	1,000	330,67	330,67
	PP		3D nápis "Kultúrny dom" z XPS polystyrénu na fasádu, dodávka a montáž				
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				61 229,31
63	K	916531119	Ohraničenie zámkovej dlažby - ocef. profil 100x50 hr.2 mm vrátane náterov	m	9,000	7,17	64,53
	PP		Ohraničenie zámkovej dlažby - ocef. profil 100x50 hr.2 mm vrátane náterov. Súvisí so zateplením fasády a so vstupom pre imobilných.				
64	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,700	9,82	291,65
	PP		Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou. Súvisí so zateplením fasády a so vstupom pre imobilných.				
65	K	592172100	Obrubník parkový 100x5x20 cm	kus	29,997	3,52	105,59
	PP		Obrubník parkový 100x5x20 cm				
66	K	919724211	Rezanie priečných a pozdĺžnych škár v bet.podklade vrátane výplne	m	275,700	14,47	3 989,38
	PP		Rezanie priečných a pozdĺžnych škár v bet.podklade vrátane výplne				
67	K	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	96,300	12,49	1 202,79
	PP		Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm. Súvisí so zateplením fasády a so vstupom pre imobilných.				
68	K	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	793,610	3,78	2 999,85
	PP		Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m. Súvisí so zateplením fasády.				
69	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	793,610	2,80	2 222,11
	PP		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041				
70	K	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	793,610	3,56	2 825,25
	PP		Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m				
71	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	47,500	6,53	310,18
	PP		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m. Súvisí s montážou vonkajších výplní otvorov.				
72	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	18,650	6,40	119,36
	PP		Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2. súvisí s WC pre imobilných.				
73	K	962081141	Búranie okien zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	19,680	11,10	218,45
	PP		Búranie okien zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm				
217	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,620	100,89	163,44
	PP		Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t				
	VV		0,2*1,8*4,5		1,620		
74	K	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	26,850	112,05	3 008,54
			Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2				
75	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	77,510	3,18	246,48
			Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	261,950	5,09	1 333,33
	PP		Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2				
77	K	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	1,500	13,92	20,88
	PP		Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm				
78	K	967031733	Prísekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	m2	1,000	27,04	27,04
	PP		Prísekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm				
79	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	33,000	0,63	20,79
	PP		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2				
80	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	13,000	1,00	13,00
	PP		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2				
81	K	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	m2	12,780	18,14	231,83
	PP		Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2				
82	K	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	25,640	10,23	262,30
	PP		Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2				
83	K	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	m2	6,580	8,67	57,05
	PP		Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2				
84	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	21,614	31,68	684,73
	PP		Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2				
85	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	11,684	22,52	263,12
	PP		Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2				
86	K	968072875	Vybúranie kov. mreží pre spätnú montáž	m2	17,372	6,31	109,62
	PP		Vybúranie kov. mreží pre spätnú montáž				
87	K	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	49,000	1,24	60,76
	PP		Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm				
88	K	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	8,690	12,27	106,63
	PP		Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm				
89	K	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 10 cm	m	115,300	8,90	1 026,17
	PP		Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 10 cm				
90	K	976071111	Vybúranie kovových zábradií a madiel	m	16,760	10,74	180,00
	PP		Vybúranie kovových zábradií a madiel				
91	K	976085201	Demontáž odvodu spalín z gamatky, vetracia mriežka	kus	18,000	4,20	75,60
	PP		Demontáž odvodu spalín z gamatky, vetracia mriežka				
92	K	976085202	Demontáž vetracej mriežky	kus	8,000	4,17	33,36
	PP		Demontáž vetracej mriežky				
93	K	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	357,635	1,72	615,13
	PP		Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %				
94	K	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	1 438,302	1,16	1 668,43
	PP		Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %				
95	K	978036191	Otlčenie vonk. omietok VC do 100 %	m2	43,235	3,55	153,48
	PP		Otlčenie vonk. omietok VC do 100 %				
96	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	52,280	5,68	296,95
	PP		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2				
97	K	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	8,000	7,32	58,56
	PP		Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2				
98	K	978071529	Odstránenie asfalt. hydroizolácie	m2	5,000	6,65	33,25
	PP		Odstránenie asfalt. hydroizolácie				
99	K	979081111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	197,820	15,25	3 016,76
	PP		Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
100	K	979081121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 560,760	0,46	1 637,95
	PP		Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km				
101	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	197,820	15,80	3 125,56
	PP		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m				
102	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	197,820	1,75	346,19
	PP		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m				
103	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	197,820	71,12	14 068,96
			Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	292,737	47,60	13 934,28
			Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m				

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

224 010,26

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

29 838,27

105	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	5,000	1,01	5,05
	PP		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.				
106	K	111634001	Náter penetračný (pod asfaltové hydroizolácie) bal.5kg	balenie	1,000	14,46	14,46
	PP		Náter penetračný (pod asfaltové hydroizolácie) bal.5kg				
107	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	5,000	6,27	31,35
	PP		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.				
108	K	628322810	Pás ťažký asfaltový hr. 5 mm	m2	6,000	7,22	43,32
	PP		Pás ťažký asfaltový hr. 5 mm				
109	K	7112511pc	Dodatočná izolácia muriva hr. 450 mm injektážnou hmotou do injekt. vrtov	bm	137,500	213,11	29 302,63
	PP		Dodatočná izolácia muriva hr. 450 mm injektážnou hmotou do injekt. Vrtov. Súvisí so zateplením fasády - po zrealizovaní dodatočnej hydroizolácie nebude znehodnocovaná tepelná izolácia fasády.				
110	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	185,489	2,38	441,46
	PP		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m				

D 712

Povlakové krytiny

5,10

111	K	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	5,000	1,02	5,10
	PP		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej				

D 713

Izolácie tepelné

65 170,91

112	K	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prílepenie	m2	49,500	11,65	576,68
	PP		Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prílepenie				
113	K	6315A0171	Doska izolačná z min. vlny hr. 200 mm /lambda=0,040/	m2	50,490	73,91	3 731,72
	PP		Doska izolačná z min. vlny hr. 200 mm /lambda=0,040/				
114	K	713111136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami /na spodný pás oc. väznika/	m2	573,210	5,29	3 032,28
			Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami /na spodný pás oc. väznika/				
115	K	631411950	Doska z min. vlny strešná hr. 200 mm	m2	584,674	97,64	57 087,57
	PP		Doska z min. vlny strešná hr. 200 mm				
116	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	5,000	2,99	14,95
	PP		Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie				
117	K	2831BA240	Doska podlahová izolačná EPS hr. 100 mm	m2	5,100	28,18	143,72
	PP		Doska podlahová izolačná EPS hr. 100 mm				
118	K	713191125	Izolácia tepelná podláh, podkladnou, ochrannou geotextiliou 300g/m2	m2	10,000	6,23	62,30
	PP		Izolácia tepelná podláh, podkladnou, ochrannou geotextiliou 300g/m2				
119	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	427,612	1,22	521,69
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m				

D 762

Konštrukcie tesárske

1 204,84

120	K	7622111pc	Montáž schodiska priamočiar. š. ramena 800mm, dĺžka 3,0m so zaoblením, výška 1,2m	kus	1,000	137,34	137,34
			Montáž schodiska priamočiar. š. ramena 800mm, dĺžka 3,0m so zaoblením, výška 1,2m				
121	K	6149501pc	Drevené schodisko na pódium 800x3000 mm v. 1,2m z dlážkovice /palubky/ severský smrek /červený smrek/	kus	1,000	898,65	898,65
			Drevené schodisko na pódium 800x3000 mm v. 1,2m z dlážkovice /palubky/ severský smrek /červený smrek/				
122	K	762213899	Demontáž schodiska šírky do 1 m s podstupnicami a podestou	m	5,300	17,64	93,49
			Demontáž schodiska šírky do 1 m s podstupnicami a podestou				
123	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	16,251	4,64	75,36
			Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m				

D 763

Konštrukcie - drevostavby

17 048,34

124	K	7631350pc	Montáž napínacieho stropu /podhľadu/	m2	397,500	9,08	3 609,30
			Montáž napínacieho stropu /podhľadu/ s novou tepelnou izoláciou nad podhľadom				
125	K	6971000pc	Napínací strop /podhľad/, dodávka s komplet príslušenstvom	m2	397,500	32,02	12 727,95
			Napínací strop /podhľad/, dodávka s komplet príslušenstvom				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	156,973	4,53	711,09
	PP		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m				
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 745,89
127	K	764410440	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 250	m	0,630	24,56	15,47
	PP		Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 250				
128	K	764410450	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 320	m	45,000	25,34	1 140,30
	PP		Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 320				
129	K	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	45,000	2,47	111,15
	PP		Klomp. demont. parapetov rš 330				
130	K	764454214	Montáž jestv. rúry odpadové kruhové d-120 - spätná montáž po zateplení	m	80,000	26,20	2 096,00
	PP		Montáž jestv. rúry odpadové kruhové d-120 - spätná montáž po zateplení				
131	K	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	80,000	2,20	176,00
	PP		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120				
132	K	764721115	Oplechovanie z lakoplast. plechu rš 320 /pristrešky/	m	18,200	39,04	710,53
	PP		Oplechovanie z lakoplast. plechu rš 320 /pristrešky/				
133	K	764751111	Rúry odkvapové štvorcové 60x60mm /pristrešky/	m	7,600	49,02	372,55
	PP		Rúry odkvapové štvorcové 60x60mm /pristrešky/				
134	K	764761111	Žľab pododkvapný štvorcový rš 400 /pristrešky/	m	11,400	91,61	1 044,35
	PP		Žľab pododkvapný štvorcový rš 400 /pristrešky/				
135	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	38,988	2,04	79,54
	PP		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m				
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 149,11
136	K	766111820	Demontáž drevených stien WC kabín plných	m2	11,800	3,30	38,94
	PP		Demontáž drevených stien WC kabín plných. Súvisí s WC pre imobilných.				
137	K	766112820	Demontáž zásteny	m2	7,430	2,47	18,35
	PP		Demontáž zásteny. Súvisí s WC pre imobilných.				
138	K	766411821	Demontáž drev. obloženia stien	m2	116,850	9,09	1 062,17
	PP		Demontáž drev. obloženia stien. Súvisí s WC pre imobilných.				
139	K	766412113	Montáž drev. oblož. stien nad 1m2	m2	26,530	12,90	342,24
	PP		Montáž drev. oblož. stien nad 1m2. Súvisí s WC pre imobilných.				
140	K	611912200	Drevený obklad stien	m2	27,856	30,80	857,96
	PP		Drevený obklad stien. Súvisí s WC pre imobilných.				
141	K	766441811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	kus	3,000	1,64	4,92
	PP		Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m. Súvisí so zateplením fasády.				
142	K	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	kus	13,000	2,64	34,32
	PP		Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m				
143	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	1,000	27,97	27,97
	PP		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m. Súvisí s WC imobilní.				
144	K	611640050	Dvere vnútorné drevené 800x1970 cm + zámok, vložka, kľučky (22)	kus	1,000	267,94	267,94
	PP		Dvere vnútorné drevené 800x1970 cm + zámok, vložka, kľučky (22)				
145	K	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	1,000	43,32	43,32
	PP		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m				
146	K	611640090	Dvere vnútorné drevené 1-krídl. plné 900x2000 mm - WC imobilní + zámok, vložka, kľučky (21)	kus	1,000	435,48	435,48
	PP		Dvere vnútorné drevené 1-krídl. plné 900x2000 mm - WC imobilní + zámok, vložka, kľučky (21)				
147	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,931	0,50	15,50
	PP		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m				
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				55 160,11
148	K	767162110	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele, do 20 kg	m	26,890	4,75	127,73
	PP		Montáž zábradlia rovného z profil. ocele, do 20 kg. Súvisí so zateplením fasády a so vstupom pre imobilných				
149	K	5530A2Z01	Oceľ. zábradlie na vstupe, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/01)	m	1,350	261,09	352,47
			Oceľ. zábradlie na vstupe, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/01)				
150	K	5530A2Z02	Oceľ. zábradlie na balkóne, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/02)	m	4,110	255,39	1 049,65
			Oceľ. zábradlie na balkóne, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/02)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	5530A2Z03	Ocef. zabradlie na vstupe, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/03) Ocef. zabradlie na vstupe, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/03)	m	2,790	283,48	790,91
152	K	5530A2Z04	Ocef. zabradlie na balkóne, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/04) Ocef. zabradlie na balkóne, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ (Z/04)	m	5,540	282,10	1 562,83
153	K	5530A2Z05	Ocef. zabradlie k rampe pre imobilných z oc. uzavretých štvorcových profilov, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/ Ocef. zabradlie k rampe pre imobilných z oc. uzavretých štvorcových profilov, vrátane náterov /1x zákl.+2x vrchný, f. antracit/	m	13,100	272,48	3 569,49
154	K	767342101	Montáž zastrešenia výplň komôrk. polykarbonát /prístrešky/ Montáž zastrešenia výplň komôrk. polykarbonát /prístrešky/. Súvisi so zateplením fasády a so vstupom pre imobilných.	m2	25,380	49,40	1 253,77
155	K	2831H0111	Krytina striešky - komôrkový polykarbonát jednokomorový hr. 10 mm f. dymová + príslušenstvo Krytina striešky - komôrkový polykarbonát jednokomorový hr. 10 mm f. dymová + príslušenstvo	m2	25,380	42,61	1 081,44
156	K	767439111	Demontáž oceľových striešok vrátane krytiny Demontáž oceľových striešok vrátane krytiny. Súvisi so zateplením fasády a so vstupom pre imobilných.	m2	10,124	11,78	119,26
157	K	767581802	Demontáž podhľadov FEAL Demontáž podhľadov FEAL, súvisia so zateplením podhľadov v interiéri	m2	320,000	8,87	2 838,40
158	K	767631510	Montáž okien plastových Montáž okien plastových	m	90,500	26,55	2 402,78
159	K	6114B0169	Okno plast.pevné P - 780x1950 mm (O8) Okno plast.pevné P - 780x1950 mm (O8)	kus	1,000	313,77	313,77
160	K	6114B1630	Okno plast.1-kridlové OS - 600x600 mm (O3) Okno plast.1-kridlové OS - 600x600 mm (O3)	kus	3,000	257,08	771,24
161	K	6114B1807	Okno plast.1-kridlové OS - 1200x1500 mm (O1) Okno plast.1-kridlové OS - 1200x1500 mm (O1)	kus	9,000	410,06	3 690,54
162	K	6114B1972	Okno plast.2-kridlové P+OS - 630x1540 mm (O7) Okno plast.2-kridlové P+OS - 630x1540 mm (O7)	kus	1,000	423,27	423,27
163	K	6114B2527	Okno plast.2-kridlové OS+OS - 1200x600 mm (O2) Okno plast.2-kridlové OS+OS - 1200x600 mm (O2)	kus	1,000	401,35	401,35
164	K	6114B2554	Okno plast.2-kridlové OS+OS - 1400x700 mm (O5) Okno plast.2-kridlové OS+OS - 1400x700 mm (O5)	kus	1,000	404,49	404,49
165	K	6114B2652	Okno plast.2-kridlové OS+OS - 2100x1450 mm (O4) Okno plast.2-kridlové OS+OS - 2100x1450 mm (O4)	kus	1,000	903,74	903,74
166	K	6114B4706	Okno plast.4-kridlové 3xP+OS - 1800x3200 mm (O6) Okno plast.4-kridlové 3xP+OS - 1800x3200 mm (O6)	kus	1,000	1 696,27	1 696,27
167	K	767641510	Montáž dverí plastových Montáž dverí plastových	m	40,020	31,36	1 255,03
168	K	6113A0821	Dvere plastové 2-kridlové plné 1300x2050 mm (54) Dvere plastové 2-kridlové plné 1300x2050 mm (54)	kus	1,000	1 842,08	1 842,08
169	K	6113A0830	Dvere plastové 2-kridlové zasklené s nadsvetl. 1390x2670 mm (52) Dvere plastové 2-kridlové zasklené s nadsvetl. 1390x2670 mm (52)	kus	1,000	1 841,16	1 841,16
170	K	6113A0845	Dvere plastové 2-kridlové s presklením 1700x2050 mm (51) Dvere plastové 2-kridlové s presklením 1700x2050 mm (51)	kus	1,000	1 839,27	1 839,27
171	K	6113A0902	Dvere plastové 1-kridlové plné 700x2050 mm (56) Dvere plastové 1-kridlové plné 700x2050 mm (56)	kus	1,000	775,08	775,08
172	K	6113A0903	Dvere plastové 1-kridlové plné 750x2000 mm (55) Dvere plastové 1-kridlové plné 750x2000 mm (55)	kus	1,000	807,36	807,36
173	K	6113A0915	Dvere plastové 1-kridlové plné 800x1950 mm (53) Dvere plastové 1-kridlové plné 800x1950 mm (53)	kus	1,000	917,57	917,57
174	K	767661221	Montáž exter. Al žalúzií podfasádnych do šírky 140 cm a dĺžky 160 cm Montáž exter. Al žalúzií podfasádnych do šírky 140 cm a dĺžky 160 cm	kus	2,000	77,87	155,74
175	K	767661222	Montáž exter. Al žalúzií podfasádnych do šírky 140 cm a dĺžky 260 cm Montáž exter. Al žalúzií podfasádnych do šírky 140 cm a dĺžky 260 cm	kus	2,000	94,89	189,78
176	K	767661242	Montáž exter. Al žalúzií podfasádnych do šírky 240 cm a dĺžky 260 cm Montáž exter. Al žalúzií podfasádnych do šírky 240 cm a dĺžky 260 cm	kus	2,000	119,90	239,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
177	K	767661244	Montáž exter. Al žalúzií podfasádných do šírky 240 cm a dĺžky 400 cm	kus	4,000	181,49	725,96
	PP		Montáž exter. Al žalúzií podfasádných do šírky 240 cm a dĺžky 400 cm				
178	K	55344pc01	Vonkajšie lamelové žalúzie 2100x1700 mm	kus	2,000	420,58	841,16
	PP		Vonkajšie lamelové žalúzie 2100x1700 mm				
179	K	55344pc02	Vonkajšie lamelové žalúzie 2400x2850 mm	kus	4,000	676,47	2 705,88
	PP		Vonkajšie lamelové žalúzie 2400x2850 mm				
180	K	55344pc03	Vonkajšie lamelové žalúzie 1150x1350 mm	kus	2,000	184,52	369,04
	PP		Vonkajšie lamelové žalúzie 1150x1350 mm				
181	K	55344pc04	Vonkajšie lamelové žalúzie 1150x1700 mm	kus	2,000	183,53	367,06
	PP		Vonkajšie lamelové žalúzie 1150x1700 mm				
182	K	55344pc05	Elektromotor Somfy 6 Nm k vonk. žalúziám	kus	10,000	202,53	2 025,30
	PP		Elektromotor Somfy 6 Nm k vonk. žalúziám				
183	K	55344pc06	Príslušenstvo k vonk. žalúziám	kus	10,000	199,54	1 995,40
	PP		Príslušenstvo k vonk. žalúziám				
184	K	55344pc07	Obojstranný krycí plech s izoláciou	m	18,400	294,99	5 427,82
	PP		Obojstranný krycí plech s izoláciou				
223	K	767661560.SCP	Montáž A dodávka matných fólií na okná v m.č. 1.17, 1.12, 1.11, 1.10, 1.06, 1.07	ks	18,000	30,47	548,46
	PP		Montáž interiérových žalúzií hliníkových (vyššia trieda) od šírky 120 cm do šírky 200 cm do dĺžky 160 cm				
	VV		1,2*1,5*9		16,200		
	VV		0,6*0,6*5		1,800		
	VV		Súčet		18,000		
185	K	767662120	Montáž mreží jestvujúcich	m2	11,190	16,66	186,43
	PP		Montáž mreží jestvujúcich, súvisí so zateplením fasády.				
186	K	767662210	Montáž mreží otváracích	m2	4,217	9,93	41,87
	PP		Montáž mreží otváracích, súvisí so zateplením fasády.				
187	K	55300pc03	Oceľové mreže 2-kr. otváracé s pevným nadsvetl. 1670x2525 mm + visiaci zámok 2x, vrátane náterov /1x základ.+2x vrchný, f. antracit/	kus	1,000	1 517,62	1 517,62
	PP		Oceľové mreže 2-kr. otváracé s pevným nadsvetl. 1670x2525 mm + visiaci zámok 2x, vrátane náterov /1x základ.+2x vrchný, f. antracit/. Súvisia so zateplením a vstupom pre imobilných.				
188	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	576,600	2,24	1 291,58
	PP		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg. Súvisia so zateplením fasády a vstupom pre imobilných.				
189	K	55300pc01	Oceľ. prístrešok z oc. uzavretých štvorcových profilov + kotviace prvky, vrátane náterov /1x základ.+2x vrchný, f. antracit/	kg	294,600	5,62	1 655,65
	PP		Oceľ. prístrešok z oc. uzavretých štvorcových profilov + kotviace prvky, vrátane náterov /1x základ.+2x vrchný, f. antracit/. Súvisia so zateplením a vstupom pre imobilných.				
190	K	55300pc02	Oceľ. prístrešok z oc. uzavretých štvorcových profilov + kotviace prvky, vrátane náterov /1x základ.+2x vrchný, f. antracit/	kg	282,000	4,90	1 381,80
	PP		Oceľ. prístrešok z oc. uzavretých štvorcových profilov + kotviace prvky, vrátane náterov /1x základ.+2x vrchný, f. antracit/. Súvisia so zateplením a vstupom pre imobilných.				
191	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	482,089	0,96	462,81
	PP		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m				
D	771		Podlahy z dlaždíc keramických				13 294,58
192	K	771071101	Montáž keram./gres. dlažieb mrazuvzdorným flex. lepidlom	m2	14,400	13,37	192,53
	PP		Montáž keram./gres. dlažieb mrazuvzdorným flex. lepidlom				
193	K	597639700	Keramická dlažba na balkóny protišmyková, mrazuvzdorná, hr. 20 mm	m2	14,688	18,40	270,26
	PP		Keramická dlažba na balkóny protišmyková, mrazuvzdorná, hr. 20 mm				
194	K	771071111	Montáž keram./gres. dlažieb na schodiská mrazuvzdorným flex. lepidlom	m2	23,200	17,12	397,18
			Montáž keram./gres. dlažieb na schodiská mrazuvzdorným flex. lepidlom				
195	K	597640400	Keramická dlažba schodisková protišmyková, mrazuvzdorná, hr. 20 mm	m2	23,664	16,82	398,03
			Keramická dlažba schodisková protišmyková, mrazuvzdorná, hr. 20 mm				
196	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do cement. flexib. lepidla	m2	52,250	15,05	786,36
			Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do cement. flexib. lepidla				
197	K	597637400	Keramická dlažba	m2	53,295	21,32	1 136,25
			Keramická dlažba				
198	K	771575120	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. veľkoploš. do cement. flexib. lepidla	m2	261,250	15,48	4 044,15

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. veľkoploš. do cement. flexib. lepidla				
199	K	597640100	Keramická dlažba veľkoplošná /600x600mm/ hr. 12 mm	m2	266,475	19,36	5 158,96
	PP		Keramická dlažba veľkoplošná /600x600mm/ hr. 12 mm				
200	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	267,901	3,40	910,86
	PP		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m				
D 775			Podlahy vlysové a parketové				7 062,77
201	K	775419123	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej lepením	m	98,300	2,56	251,65
	PP		Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej lepením				
202	K	614200100	Lišta soklová z PVC biela, v. 100 mm s prísluš.	m	103,215	11,13	1 148,78
	PP		Lišta soklová z PVC biela, v. 100 mm s prísluš.				
203	K	775511800	Demontáž podláh parketových lepených s lištami	m2	57,300	19,08	1 093,28
	PP		Demontáž podláh parketových lepených s lištami				
204	K	775570022	Položenie podlahy palubovej š do 150 mm prípev. pribitím, s drev. latovaním	m2	57,300	29,29	1 678,32
	PP		Položenie podlahy palubovej š do 150 mm prípev. pribitím, s drev. latovaním				
205	K	611917430	Drevená dlážkovica /palubovka/ hr. 28 mm, severský smrek /červený smrek/	m2	60,165	30,57	1 839,24
	PP		Drevená dlážkovica /palubovka/ hr. 28 mm, severský smrek /červený smrek/				
206	K	611948020	Hranoľčky hobľované 40/60 smrek II.tr.	m	210,100	4,66	979,07
	PP		Hranoľčky hobľované 40/60 smrek II.tr.				
207	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	68,977	1,05	72,43
	PP		Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m				
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				3 511,68
208	K	781471110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. do malty	m2	38,980	56,08	2 186,00
	PP		Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. do malty				
209	K	597672000	Keramický obklad	m2	39,760	31,49	1 252,04
	PP		Keramický obklad				
210	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	33,323	2,21	73,64
	PP		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D 783			Nátery				370,95
211	K	783201831	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. obrúsením	m2	25,303	2,76	69,84
	PP		Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. Obrúsením. Súvisí so zateplením fasády a vstupom pre imobilných.				
212	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	25,303	7,48	189,27
	PP		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné				
213	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	25,303	4,42	111,84
	PP		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné				
D 784			Maľby				22 447,71
214	K	784402801.s1	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m ošrabaním	m2	1 756,472	2,52	4 426,31
			Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m ošrabaním. Súvisí zo zateplením fasády a s výmenou exteriérových výplní otvorov.				
215	K	784453111	Maľby stien a stropov dvojnásobné so základným náterom, penetr. jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8	m2	1 756,472	10,26	18 021,40
			Maľby stien a stropov dvojnásobné so základným náterom, penetr. jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

02 - SO 01 - Kultúrny dom - časť BLZ - bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Lekárovce

CS:

Dátum:

26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 064,49

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

17 064,49

23,00%

3 924,83

Cena s DPH

v EUR

20 989,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

02 - SO 01 - Kultúrny dom - časť BLZ - bleskozvod

Miesto:

Lekárovce

Dátum:

26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

ing. arch. Eva
Kučerová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 064,49

M21-Blesk - M21 - Bleskozvod

15 160,54

M46-Zemn - M46 - Zemné práce

1 903,95

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

02 - SO 01 - Kultúrny dom - časť BLZ - bleskozvod

Miesto:

Lekárovce

Dátum:

26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutešová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 064,49

D		M21-Blesk	M21 - Bleskozvod					15 160,54
1	K	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	270,000	7,20	1 944,00	
		PP	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek					
2	M	3549001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	37,000	15,91	588,67	
		PP	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8					
3	K	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	50,000	3,04	152,00	
		PP	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek					
4	M	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	kg	10,000	22,49	224,90	
		PP	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]					
5	K	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	90,000	4,13	371,70	
		PP	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek					
6	M	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	54,000	6,66	359,64	
		PP	Drôt uzemňovací FeZn D10					
7	K	210220006	Montáž svoriek pripojenia	kus	270,000	5,55	1 498,50	
		PP	Montáž svoriek pripojenia					
8	M	3549021A05	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15 UNI	kus	45,000	4,50	202,50	
		PP	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15 UNI					
9	M	3549011A11	- podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 18, vrut (D8x80 +110)mm	kus	225,000	5,74	1 291,50	
		PP	- podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 18, vrut (D8x80 +110)mm					
10	M	345950K503	Príchytka káblová, oceľová jednostranná : 6710 S, montáž na plochu, zinkované Senzimir (S) pre kábel D10mm	kus	50,000	3,19	159,50	
		PP	Príchytka káblová, oceľová jednostranná : 6710 S, montáž na plochu, zinkované Senzimir (S) pre kábel D10mm					
11	K	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	82,000	4,04	331,28	
		PP	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)					
12	K	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SU,SR01-2)	kus	50,000	20,18	1 009,00	
		PP	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SU,SR01-2)					
13	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	9,000	3,27	29,43	
		PP	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)					
14	M	3549040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	76,000	2,68	203,68	
		PP	Svorka SS, spojovacia (2xM8)					
15	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	24,000	2,84	68,16	
		PP	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)					
16	M	3549040A05	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	9,000	4,13	37,17	
		PP	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče					
17	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	6,000	2,30	13,80	
		PP	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)					
18	M	3549040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	kus	8,000	2,14	17,12	
		PP	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov					
19	K	210220212	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m do steny	kus	4,000	40,38	161,52	
		PP	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m do steny					
20	M	3549030A80	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20mm	kus	4,000	5,01	20,04	
		PP	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20mm					
21	M	3549030A85	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20 (mm)	kus	4,000	4,18	16,72	
		PP	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20 (mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	3549030A53	Tyč zachytávacia s podperou vedenia (Al/FeZn) : JP 10 s PV 15 UNI, na vrchol krovu (1000mm)	kus	4,000	5,89	23,56
	PP		Tyč zachytávacia s podperou vedenia (Al/FeZn) : JP 10 s PV 15 UNI, na vrchol krovu (1000mm)				
23	K	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	18,000	94,56	1 702,08
	PP		Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia				
24	M	3549050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	18,000	84,54	1 521,72
	PP		Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)				
25	K	210220401	Štítok na označenie zvodu	kus	18,000	4,11	73,98
	PP		Štítok na označenie zvodu				
26	M	3549060A50	Štítok označovací nableskozvod	kus	18,000	2,27	40,86
	PP		Štítok označovací nableskozvod				
27	K	210010313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	9,000	10,12	91,08
	PP		Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia				
28	M	345604K121	Krabica KO odbočná : KT 250/1 KB [233x175x78] s viečkom, sivá	kus	9,000	32,45	292,05
	PP		Krabica KO odbočná : KT 250/1 KB [233x175x78] s viečkom, sivá				
29	M	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	9,000	87,39	786,51
	PP		Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku				
30	K	210010006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm	m	36,000	4,21	151,56
	PP		Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm				
31	M	345650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273 : FXP-Turbo @ 40	m	36,000	4,15	149,40
	PP		Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273 : FXP-Turbo @ 40				
32	K	211780050-P	Presun	%	72,760	5,06	368,17
	PP		Presun				
33	K	211780050-D	Doprava	%	72,760	11,65	847,65
	PP		Doprava				
34	K	211780050-PV	Pridružené výkony	%	72,760	5,65	411,09
	PP		Pridružené výkony				
	D	M46-Zemn	M46 - Zemné práce				1 903,95
35	K	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	45,000	33,98	1 529,10
	PP		Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4				
36	K	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	45,000	8,33	374,85
	PP		Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

46 101,75

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	46 101,75	23,00%	10 603,40

Cena s DPH

v

EUR

56 705,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

od

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Dátum:

26.08.2026

Projektant:

ing. arch. Eva
Kutošová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 101,75

D1 -

46 101,75

D1 -

0,00

D1 -

464,71

D1 -

499,27

D1 -

123,90

D1 -

128,94

D1 -

40 378,64

D1 -

137,41

D1 -

4 368,88

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant: Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 101,75

D D1

46 101,75

D D1

0,00

D D1

464,71

1	M	357F-PC001.1	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení - samostatný rozpočet - rozvádzač HR-KD	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	--------------	--	-----	-------	------	------

PP

2	M	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	464,71	464,71
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž

D D1

499,27

3	M	357F-PC001.2	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení - samostatný rozpočet - rozvádzač - R-1,1-K	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	--------------	--	-----	-------	------	------

PP

4	M	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	499,27	499,27
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž

D D1

123,90

5	M	357F-PC001	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení - samostatný rozpočet - rozvádzač - R-2,1-KD	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	------------	---	-----	-------	------	------

PP

6	M	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	123,90	123,90
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž

D D1

128,94

7	M	357F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení - samostatný rozpočet - rozvádzač - R-2,2-KD	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

PP

8	M	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	128,94	128,94
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž

D D1

40 378,64

9	K	210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené	m	120,000	0,99	118,80
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PP

10	M	341010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	120,000	3,54	424,80
----	---	------------	--	---	---------	------	--------

PP

Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý

11	K	210880205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	990,000	2,21	2 187,90
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PP

Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5

12	M	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	990,000	4,23	4 187,70
----	---	------------	---	---	---------	------	----------

PP

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5

13	K	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	1 290,000	1,18	1 522,20
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

PP

Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5

14	M	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 290,000	1,98	2 554,20
----	---	------------	---	---	-----------	------	----------

PP

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5

15	K	210800116	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	160,000	1,01	161,60
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	341211M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	160,000	2,60	416,00
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5				
17	K	210800117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4	m	120,000	0,99	118,80
	PP		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4				
18	M	341211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	120,000	5,55	666,00
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4				
19	K	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16	m	78,000	2,93	228,54
	PP		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16				
20	M	341211M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6	m	78,000	7,41	577,98
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6				
21	K	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16	m	25,000	3,21	80,25
	PP		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16				
22	M	341211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	25,000	13,00	325,00
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10				
23	K	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16	m	27,000	3,17	85,59
	PP		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16				
24	M	341211M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16	m	27,000	18,11	488,97
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16				
25	K	210901070	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	15,000	3,35	50,25
	PP		Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25				
26	M	341410M100	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x25	m	15,000	3,49	52,35
	PP		Kábel AI : 1-AYKY-J 4x25				
27	K	210140433	Ovládač pomocných obvodov do 4-tlač v skrinke	kus	1,000	12,73	12,73
	PP		Ovládač pomocných obvodov do 4-tlač v skrinke				
28	M	358138520-1	Ovládač XAL-K178E - Stop tlačidlo	kus	1,000	31,50	31,50
	PP		Ovládač XAL-K178E - Stop tlačidlo				
29	K	210110082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	3,000	6,88	20,64
	PP		Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3				
30	M	921AN07561R	Spínač stlačací Presto - 3536N-C03251 12	kus	3,000	64,98	194,94
	PP		Spínač stlačací Presto - 3536N-C03251 12				
31	K	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	kus	12,000	4,18	50,16
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.1				
32	M	345300L261	Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101, s krytom, bez rámpa, biely	kus	11,000	4,34	47,74
	PP		Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101, s krytom, bez rámpa, biely				
33	M	345350L051	Spínač rad.1 Forix™ : 782360, nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	1,000	5,21	5,21
	PP		Spínač rad.1 Forix™ : 782360, nástenný, kompletný, IP44, biely				
34	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	11,000	1,28	14,08
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				
35	K	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	kus	23,000	5,40	124,20
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.5				
36	M	345313L261	Prepínač rad.5 Valena™ Life : 752105, s krytom, bez rámpa, biely	kus	15,000	5,95	89,25
	PP		Prepínač rad.5 Valena™ Life : 752105, s krytom, bez rámpa, biely				
37	M	345318L261	Prepínač rad.5A (6+1) Valena™ Life : 752108, s krytom, bez rámpa, biely	kus	2,000	8,39	16,78
	PP		Prepínač rad.5A (6+1) Valena™ Life : 752108, s krytom, bez rámpa, biely				
38	M	345363L051	Prepínač rad.5 Forix™ : 782362, nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	5,000	8,76	43,80
	PP		Prepínač rad.5 Forix™ : 782362, nástenný, kompletný, IP44, biely				
39	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	17,000	1,15	19,55
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				
40	K	210110004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	kus	10,000	5,08	50,80
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.6				
41	M	345324L261	Prepínač rad.6 Valena™ Life : 752106, s krytom, bez rámpa, biely	kus	10,000	4,76	47,60
	PP		Prepínač rad.6 Valena™ Life : 752106, s krytom, bez rámpa, biely				
42	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	10,000	1,18	11,80
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				
43	K	210110005	Spínač nástenný IP20-44, rad.7	kus	5,000	5,18	25,90
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.7				
44	M	345327L261	Prepínač rad.7 Valena™ Life : 752107, s krytom, bez rámpa, biely	kus	5,000	7,91	39,55
	PP		Prepínač rad.7 Valena™ Life : 752107, s krytom, bez rámpa, biely				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	5,000	1,15	5,75
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				
46	K	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	53,000	4,89	259,17
	PP		Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová				
47	M	345411L261	Zásuvka 2-nás. Valena™ Life : 753186, natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	53,000	9,05	479,65
	PP		Zásuvka 2-nás. Valena™ Life : 753186, natočená (30°) kompletná (oc) biela				
48	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	24,000	8,60	206,40
	PP		Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná				
49	M	345425L102	Zásuvka 2-nás. Plexo™ IP55 : 069562, zapustená, bez rámy (BS) vodorovná, s viečkom, predkáblová, sivá	kus	12,000	12,48	149,76
	PP		Zásuvka 2-nás. Plexo™ IP55 : 069562, zapustená, bez rámy (BS) vodorovná, s viečkom, predkáblová, sivá				
50	K	210111105	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 63A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	7,92	7,92
	PP		Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 63A/500V, 3P+Z (+N)				
51	M	358002D501	Zásuvka priemyselná zapustená 63A 3P+N+T 380V - LE-555589	kus	1,000	44,65	44,65
	PP		Zásuvka priemyselná zapustená 63A 3P+N+T 380V - LE-555589				
52	K	210201091	Montáž svetidla LED všeobecne - "B; C; D1; E; E1; F; F1; G; H; I; J; N"	kus	113,000	24,17	2 731,21
	PP		Montáž svetidla LED všeobecne - "B; C; D1; E; E1; F; F1; G; H; I; J; N"				
53	K	210201220	Zapojenie interierového resp. exteriérového svetidla - "A; B; C; D; D1; E; E1; F; F1; G; H; I; N"	kus	142,000	6,63	941,46
	PP		Zapojenie interierového resp. exteriérového svetidla - "A; B; C; D; D1; E; E1; F; F1; G; H; I; N"				
54	K	210202025	Montáž svetidla LED panel - "A;D"	kus	41,000	44,60	1 828,60
	PP		Montáž svetidla LED panel - "A;D"				
55	K	210021017	Zhotovenie profilových otvorov v sadrokartóne - "I"	kus	19,000	7,00	133,00
	PP		Zhotovenie profilových otvorov v sadrokartóne - "I"				
56	M	3482B1703R2	Svetidlo LED na povrch typ ECOLITE - SEMI TL6022-LED 48/4000K - "A"	kus	11,000	128,04	1 408,44
	PP		Svetidlo LED na povrch typ ECOLITE - SEMI TL6022-LED 48/4000K - "A"				
57	M	3482B1703R3	Svetidlo LED na povrch typ LEDVANCE-DAMP PROOF, 50W/4000K - "B"	kus	10,000	98,23	982,30
	PP		Svetidlo LED na povrch typ LEDVANCE-DAMP PROOF, 50W/4000K - "B"				
58	M	3482B1703R4	Svetidlo - Panel - zapustený LEDVANCE - PL PFM 600x600 36W, 4320 lm, 4000K - "C"	kus	12,000	68,17	818,04
	PP		Svetidlo - Panel - zapustený LEDVANCE - PL PFM 600x600 36W, 4320 lm, 4000K - "C"				
59	M	3482B1703R5	Svetidlo - zapustené LED - LEDVANCE DOWNLIGHT ALU kód 67694 - "D"	kus	18,000	41,90	754,20
	PP		Svetidlo - zapustené LED - LEDVANCE DOWNLIGHT ALU kód 67694 - "D"				
60	M	3482B1703R6	Svetidlo - reflektor - LEDVANCE - FLOODLIGHT 50W, 3000 K, 5250 lm - "D1"	kus	11,000	79,51	874,61
	PP		Svetidlo - reflektor - LEDVANCE - FLOODLIGHT 50W, 3000 K, 5250 lm - "D1"				
61	M	3482B1703R7	Svetidlo - stropné LED - KANLUX - 32942, BENO 18W, 220x220x55mm, 18W, biela, IP54 - "E"	kus	1,000	48,54	48,54
	PP		Svetidlo - stropné LED - KANLUX - 32942, BENO 18W, 220x220x55mm, 18W, biela, IP54 - "E"				
62	M	3482B1703R8	Svetidlo - nástenné LED - RAFA2, 170 x 170 x 30 mm, 12W, biela, 4100 K, IP20 - "E1"	kus	2,000	23,35	46,70
	PP		Svetidlo - nástenné LED - RAFA2, 170 x 170 x 30 mm, 12W, biela, 4100 K, IP20 - "E1"				
63	M	3482M0140	Svetidlo - nástenné ECOLITE - NEST WMKL015-40 W/LED-BI, 40W - "F"	kus	1,000	123,19	123,19
	PP		Svetidlo - nástenné ECOLITE - NEST WMKL015-40 W/LED-BI, 40W - "F"				
64	M	3482M0140R7	Svetidlo - stropné ECOLITE - NEST WMKL01R-40 W/LED-BI, 40W - "F1"	kus	13,000	114,45	1 487,85
	PP		Svetidlo - stropné ECOLITE - NEST WMKL01R-40 W/LED-BI, 40W - "F1"				
65	M	3482M0140R	Svetidlo LED prisadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-12W/4100 K, 960lm - "G"	kus	2,000	23,23	46,46
	PP		Svetidlo LED prisadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-12W/4100 K, 960lm - "G"				
66	M	3482M0140R1	Svetidlo LED prisadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-18W/4100 K, 1550lm - "H"	kus	25,000	29,89	747,25
	PP		Svetidlo LED prisadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-18W/4100 K, 1550lm - "H"				
67	M	3482M0140R6	Svetidlo - zapustenné stropné - bodové, 9W/LED - "I"	kus	19,000	52,89	1 004,91

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Svietidlo - zapustené stropné - bodové, 9W/LED - "I"				
68	M	3482M0140R2	Svietidlo - stropné KANLUX - s čidlom pohybu - BENO 32942 18W - "J"	kus	3,000	62,51	187,53
	PP		Svietidlo - stropné KANLUX - s čidlom pohybu - BENO 32942 18W - "J"				
69	M	3482B0239	Svietidlo - núdzové nástenné EATON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W 55 lm, trvalé a pohotovostné - "N"	kus	14,000	89,51	1 253,14
	PP		Svietidlo - núdzové nástenné EATON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W 55 lm, trvalé a pohotovostné - "N"				
70	K	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	155,000	1,51	234,05
	PP		Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia				
71	M	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	155,000	0,23	35,65
	PP		Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)				
72	K	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	12,000	11,51	138,12
	PP		Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)				
73	M	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	12,000	3,49	41,88
	PP		Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast				
74	K	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	155,000	5,75	891,25
	PP		Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia				
75	M	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	155,000	2,24	347,20
	PP		Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná				
76	K	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	2,000	21,61	43,22
	PP		Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie				
77	M	921AN20519	Svorka ekvipotenciálna 5015650 1801	kus	2,000	29,03	58,06
	PP		Svorka ekvipotenciálna 5015650 1801				
78	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	2,000	8,75	17,50
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2				
79	K	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	55,000	6,07	333,85
	PP		Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4				
80	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x6-10 mm2	kus	8,000	6,67	53,36
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x6-10 mm2				
81	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	8,000	0,85	6,80
	PP		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6				
82	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	10,000	2,64	26,40
	PP		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25				
83	K	974031722	Vysekanie rýh z tehál hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	210,000	11,64	2 444,40
	PP		Vysekanie rýh z tehál hl. do 3 cm š. do 7 cm				
84	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	3,000	31,17	93,51
	PP		Montáž rozvodnice do 100kg				
85	K	210190004	Montáž rozvodnice do 150 kg	kus	2,000	54,16	108,32
	PP		Montáž rozvodnice do 150 kg				
86	K	210190051	Montáž a osadenie elektromerového rozvádzača	kus	1,000	80,85	80,85
	PP		Montáž a osadenie elektromerového rozvádzača				
87	M	357509H003	Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F402 VV 1x80A/3fáz., P2 - "RE-KD"	kus	1,000	581,04	581,04
	PP		Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F402 VV 1x80A/3fáz., P2 - "RE-KD"				
88	K	210192721	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch	kus	10,000	1,14	11,40
	PP		Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch				
89	K	210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	kus	10,000	2,99	29,90
	PP		Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5				
90	M	921AN09171	Štítok č.36 65x25	kus	10,000	1,52	15,20
	PP		Štítok č.36 65x25				
91	K	211010006	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	1 500,000	0,67	1 005,00
	PP		Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa				
92	M	921AN04568	Hmoždinka VCZ 9/43,5	kus	1 500,000	0,10	150,00
	PP		Hmoždinka VCZ 9/43,5				
93	K	211780050-D	Doprava	%	256,762	3,86	991,10
	PP		Doprava				
94	K	211780050-P	Presun	%	256,762	1,09	279,87
	PP		Presun				
95	K	211780050-PV	Pridružené výkony	%	380,774	1,83	696,82

Pridružené výkony - prenájom pomocného lešenia, vyčistenie priestoru.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1							137,41
96	K	460070344	Jama pre základ skrinky NZBZ, zemina tr 4	kus	1,000	72,53	72,53
	PP		Jama pre základ skrinky NZBZ, zemina tr 4				
97	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	2,000	2,84	5,68
	PP		Provizórna úprava terénu, zemina tr 4				
98	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,500	118,39	59,20
	PP		Betónový základ z prostého betónu do zeminy				
D D1							4 368,88
99	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	32,000	34,94	1 118,08
	PP		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy				
100	K	213290015	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	120,000	27,09	3 250,80
	PP		Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.1 - HR - KD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		2 416,36	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 416,36	23,00%	555,76
Cena s DPH	v EUR		2 972,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.1 - HR - KD

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant: Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 416,36

D1 -

2 416,36

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.1 - HR - KD

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 416,36
D D1							2 416,36
1	M	283051	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 6 rad, 144 modulov BF-U-6/144-C		1,000	267,17	267,17
	PP		Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 6 rad, 144 modulov BF-U-6/144-C				
2	M	101666	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W		1,000	9,64	9,64
	PP		Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W				
3	M	263142	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE		2,000	56,02	112,04
	PP		Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE				
4	M	Pol4	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1		2,000	5,52	11,04
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1				
5	M	262674	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1		12,000	4,91	58,92
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1				
6	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1		17,000	5,90	100,30
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1				
7	M	263391	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3		4,000	29,40	117,60
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3				
8	M	263584	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003		4,000	37,11	148,44
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003				
9	M	263586	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003		2,000	78,07	156,14
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003				
10	M	263389	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3		7,000	24,52	171,64
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3				
11	M	Pol11	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3		1,000	29,82	29,82
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3				
12	M	248026	Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=32A PLHT-B32/3		2,000	176,41	352,82
	PP		Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=32A PLHT-B32/3				
1	M	248029	Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=63A PLHT-B63/3		2,000	190,66	381,32
	PP		Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=63A PLHT-B63/3				
2	M	248030	Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A PLHT-B80/3		1,000	162,80	162,80
	PP		Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A PLHT-B80/3				
3	M	248442	Vypínacia spúšť pre modulárne ističe PLHT, AZ, montáž vľavo, uchytenie prilepením, Un=110-415V AC Z-LHASA/230		1,000	55,50	55,50
	PP		Vypínacia spúšť pre modulárne ističe PLHT, AZ, montáž vľavo, uchytenie prilepením, Un=110-415V AC Z-LHASA/230				
4	M	158331	Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S SPBT12-280/4		1,000	230,75	230,75
	PP		Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S SPBT12-280/4				
5	M	276276	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3		2,000	25,21	50,42
	PP		Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.2 - R-1.1- K

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 53550188

IČ DPH: SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			2 026,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 026,53	23,00%	466,10
Cena s DPH	v EUR		2 492,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.2 - R-1.1- K

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Dátum:

26.08.2026

Projektant:

ing. arch. Eva

Spracovateľ:

Kučerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 026,53

D1 -

2 026,53

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.2 - R-1.1- K

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant: Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kutošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 026,53
D D1							2 026,53
1	M	283051	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 6 rad, 144 modulov BF-U-6/144-C		1,000	254,88	254,88
	PP		Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 6 rad, 144 modulov BF-U-6/144-C				
2	M	263142	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE		2,000	51,62	103,24
	PP		Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE				
3	M	263584	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003		7,000	47,27	330,89
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003				
4	M	263391	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3		5,000	27,80	139,00
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3				
5	M	262674	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1		6,000	6,25	37,50
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1				
6	M	263586	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003		12,000	77,68	932,16
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003				
7	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1		6,000	6,63	39,78
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1				
8	M	263389	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3		3,000	24,30	72,90
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3				
9	M	263390	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-B20/3		3,000	29,76	89,28
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-B20/3				
10	M	276276	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3		1,000	26,90	26,90
	PP		Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.3 - R-2.1-KD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

513,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	513,40	23,00%	118,08

Cena s DPH

v EUR

631,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.3 - R-2.1-KD

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

ing. arch. Eva
Kučerová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

513,40

D1 -

513,40

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.3 - R-2.1-KD

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant: Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							513,40
D D1							513,40
1	M	283048	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 3 rady, 72 modulov BF-U-3/72-C		1,000	180,29	180,29
	PP		Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 3 rady, 72 modulov BF-U-3/72-C				
2	M	101666	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W		1,000	9,83	9,83
	PP		Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W				
3	M	263142	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE		1,000	55,56	55,56
	PP		Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE				
4	M	263584	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A PF7-25/4/003		1,000	39,91	39,91
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A PF7-25/4/003				
5	M	276268	Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A IS-32/3		1,000	23,58	23,58
	PP		Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A IS-32/3				
6	M	263391	Istič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A PL7-B25/3		2,000	27,19	54,38
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A PL7-B25/3				
7	M	262674	Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A PL7-B10/1		6,000	6,15	36,90
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A PL7-B10/1				
8	M	263586	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A PF7-40/4/003		1,000	77,19	77,19
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A PF7-40/4/003				
9	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A PL7-B16/1		6,000	5,96	35,76
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A PL7-B16/1				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.4 - R-2.2-KD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		513,40	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	513,40	23,00%	118,08
Cena s DPH		v EUR	631,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt: 03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť: 3.1.4 - R-2.2-KD

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lekárovce
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 26.08.2026
Projektant: Ing. arch. Eva Kutešová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	513,40
D1 -	513,40

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.1 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - KD

Časť:

3.1.4 - R-2.2-KD

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

513,40

D	D1						513,40
1	M	283048	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 3 rady, 72 modulov BF-U-3/72-C		1,000	192,90	192,90
	PP		Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 3 rady, 72 modulov BF-U-3/72-C				
2	M	101666	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W		1,000	8,64	8,64
	PP		Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W				
3	M	263142	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE		1,000	52,83	52,83
	PP		Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE				
4	M	263584	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003		1,000	42,62	42,62
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003				
5	M	276268	Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A IS-32/3		1,000	21,95	21,95
	PP		Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A IS-32/3				
6	M	263391	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3		2,000	26,02	52,04
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3				
7	M	262674	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1		6,000	5,44	32,64
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1				
8	M	263586	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003		1,000	75,22	75,22
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003				
9	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1		6,000	5,76	34,56
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.2 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 245,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
8 245,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 896,35

Cena s DPH

v EUR

10 141,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.2 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva
Kutaňová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 245,00

D1 -

8 245,00

D1 -

0,00

D1 -

199,43

D1 -

6 171,58

D1 -

1 739,52

D1 -

134,47

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.2 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. Igor Čvrtka

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 245,00
	D	D1					8 245,00
	D	D1					0,00
	D	D1					199,43
1	M	357F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení - samostatný rozpočet - rozvádzač HR-P	kus	1,000	0,00	0,00
	PP		Výpis zo zoznamu strojov a zariadení				
2	M	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	199,43	199,43
	PP		Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž				
	D	D1					6 171,58
3	K	210880205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	95,000	2,21	209,95
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5				
4	M	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	95,000	4,08	387,60
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5				
5	K	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	120,000	1,97	236,40
	PP		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5				
6	M	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	120,000	1,03	123,60
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5				
7	K	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16	m	28,000	11,08	310,24
	PP		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x6-16				
8	M	341211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	28,000	5,13	143,64
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10				
9	K	210901070	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	15,000	4,21	63,15
	PP		Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25				
10	M	341410M100	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x25	m	15,000	4,84	72,60
	PP		Kábel Al : 1-AYKY-J 4x25				
11	K	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	kus	2,000	6,13	12,26
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.1				
12	M	345300L261	Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101, s krytom, bez rámpy, biely	kus	2,000	4,07	8,14
	PP		Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101, s krytom, bez rámpy, biely				
13	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	2,000	4,52	9,04
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				
14	K	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	kus	2,000	6,09	12,18
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.5				
15	M	345313L261	Prepínač rad.5 Valena™ Life : 752105, s krytom, bez rámpy, biely	kus	2,000	5,60	11,20
	PP		Prepínač rad.5 Valena™ Life : 752105, s krytom, bez rámpy, biely				
16	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	2,000	1,24	2,48
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				
17	K	210110004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	kus	5,000	6,55	32,75
	PP		Spínač nástenný IP20-44, rad.6				
18	M	345324L261	Prepínač rad.6 Valena™ Life : 752106, s krytom, bez rámpy, biely	kus	5,000	5,21	26,05
	PP		Prepínač rad.6 Valena™ Life : 752106, s krytom, bez rámpy, biely				
19	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	5,000	1,20	6,00
	PP		Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	16,000	4,55	72,80
	PP		Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová				
21	M	345411L261	Zásuvka 2-nás. Valena™ Life : 753186, natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	16,000	9,32	149,12
	PP		Zásuvka 2-nás. Valena™ Life : 753186, natočená (30°) kompletná (oc) biela				
22	K	210201091	Montáž svietidla LED všeobecne - "A; H; I; N"	kus	19,000	26,23	498,37
	PP		Montáž svietidla LED všeobecne - "A; H; I; N"				
23	K	210201220	Zapojenie interierového resp. exteriérového svietidla - "A; H; I; N"	kus	19,000	6,08	115,52
	PP		Zapojenie interierového resp. exteriérového svietidla - "A; H; I; N"				
24	M	3482B1703R2	Svietidlo LED na povrch typ ECOLITE - SEMI TL6022-LED 48/4000K - "A"	kus	8,000	119,87	958,96
	PP		Svietidlo LED na povrch typ ECOLITE - SEMI TL6022-LED 48/4000K - "A"				
25	M	3482M0140R1	Svietidlo LED prisadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-18W/4100 K, 1550lm - "H"	kus	4,000	32,68	130,72
	PP		Svietidlo LED prisadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-18W/4100 K, 1550lm - "H"				
26	M	3482M0140R2	Svietidlo - stropné KANLUX - s čidlom pohybu - BENO 32942 18W - "J"	kus	1,000	61,22	61,22
	PP		Svietidlo - stropné KANLUX - s čidlom pohybu - BENO 32942 18W - "J"				
27	M	3482B0239	Svietidlo - núdzové nástenné EATON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W 55 lm, trvalé a pohotovostné - "N"	kus	3,000	83,16	249,48
	PP		Svietidlo - núdzové nástenné EATON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W 55 lm, trvalé a pohotovostné - "N"				
28	M	3482B0239	Svietidlo - núdzové nástenné EATON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W 55 lm, trvalé a pohotovostné - "N"	kus	3,000	93,92	281,76
	PP		Svietidlo - núdzové nástenné EATON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W 55 lm, trvalé a pohotovostné - "N"				
29	K	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	42,000	1,47	61,74
	PP		Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia				
30	M	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	42,000	0,20	8,40
	PP		Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)				
31	K	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	2,000	11,86	23,72
	PP		Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)				
32	M	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	2,000	3,51	7,02
	PP		Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast				
33	K	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	42,000	5,89	247,38
	PP		Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia				
34	M	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	42,000	2,18	91,56
	PP		Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná				
35	K	974031722	Vysekanie rýh z tehál hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	56,000	12,05	674,80
	PP		Vysekanie rýh z tehál hl. do 3 cm š. do 7 cm				
36	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	28,08	28,08
	PP		Montáž rozvodnice do 100kg				
37	K	210190051	Montáž a osadenie elektromerového rozvádzača	kus	1,000	86,09	86,09
	PP		Montáž a osadenie elektromerového rozvádzača				
38	M	357509H003	Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F402 VV 1x25A/3fáz., P2 - "RE-P"	kus	1,000	502,44	502,44
	PP		Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F402 VV 1x25A/3fáz., P2 - "RE-P"				
39	K	211010006	Osadenie HM 8 do muríva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	80,000	0,76	60,80
	PP		Osadenie HM 8 do muríva z ostro pálen. tehál alebo kameňa				
40	M	921AN04568	Hmoždinka VCZ 9/43,5	kus	80,000	0,10	8,00
	PP		Hmoždinka VCZ 9/43,5				
41	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	23,336	3,65	85,18
	PP		Mimostavenisková doprava				
42	K	PD	Presun dodávok	%	23,336	0,90	21,00
	PP		Presun dodávok				
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	38,715	2,07	80,14
	PP		Podiel pridružených výkonov, prenájom púdomocného lešenia, vyčistenie priestoru.				
	D	D1					1 739,52
44	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	32,55	781,20
	PP		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy				
45	K	213290015	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	36,000	26,62	958,32
	PP		Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D1					
46	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,500	132,41	134,47
	PP		Betónový základ z prostého betónu do zeminy				66,21
47	K	460070344	Jama pre základ skrinky NZBZ, zemina tr 4	kus	1,000	63,38	63,38
	PP		Jama pre základ skrinky NZBZ, zemina tr 4				
48	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	2,000	2,44	4,88
	PP		Provizórna úprava terénu, zemina tr 4				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.2 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P

Časť:

3.2.1 - HR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			844,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	844,77	23,00%	194,30
Cena s DPH			1 039,07
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.2 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P

Časť:

3.2.1 - HR

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kutaňová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

844,77

D1 -

844,77

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

03.2 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ELI - P

Časť:

3.2.1 - HR

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. Igor Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							844,77
D	D1						844,77
1	M	113689	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 2 rady, 48 modulov BF-U-2/48-C		1,000	228,75	228,75
	PP		Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 2 rady, 48 modulov BF-U-2/48-C				
2	M	101666	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W		1,000	9,16	9,16
	PP		Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely NBP-1000-W				
3	M	263142	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE		1,000	53,49	53,49
	PP		Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE				
4	M	263584	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A PF7-25/4/003		1,000	37,99	37,99
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A PF7-25/4/003				
5	M	263586	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A PF7-40/4/003		1,000	81,61	81,61
	PP		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A PF7-40/4/003				
6	M	263391	Istič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A PL7-B25/3		2,000	27,33	54,66
	PP		Istič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A PL7-B25/3				
7	M	262674	Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A PL7-B10/1		3,000	4,94	14,82
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A PL7-B10/1				
8	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A PL7-B16/1		6,000	5,43	32,58
	PP		Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A PL7-B16/1				
9	M	158331	Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S SPBT12-280/4		1,000	165,14	165,14
	PP		Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S SPBT12-280/4				
10	M	248025	Istič PLHT, char B, 3-pólový, I _{cn} =25kA, In=25A PLHT-B25/3		1,000	166,57	166,57
	PP		Istič PLHT, char B, 3-pólový, I _{cn} =25kA, In=25A PLHT-B25/3				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

04 - SO 01 - Kultúrny dom časť SOLAR - príprava TUV solárnym systémom

JKSO:

Miesto: Lekárovce

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 515,91

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

13 515,91

23,00%

3 108,66

Cena s DPH

v EUR

16 624,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

04 - SO 01 - Kultúrny dom časť SOLAR - príprava TUV solárnym systémom

Miesto: Lekárovce
Objednávateľ: Obec Lekárovce
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 26.08.2026
Projektant: Ing. arch. Eva
Spracovateľ: Kutešová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 515,91

D1 - D1

13 515,91

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

04 - SO 01 - Kultúrny dom časť SOLAR - príprava TUV solárnym systémom

Miesto: Lekárovce
Objednávateľ: Obec Lekárovce
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 26.08.2026
Projektant: Ing. arch. Eva Kutošová
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 515,91
	D	D1	D1				13 515,91
1	K	732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem do 400 l	ks	1,000	256,77	256,77
	PP		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem do 400 l				
2	M	0010013509	Zostava Vaillant auroSTEP plus II 350 l (8,5 m)	ks	1,000	5 556,05	5 556,05
	PP		Zostava Vaillant auroSTEP plus II 350 l (8,5 m)				
3	M	302360	Solárna - Flexihadica 2 v 1, 20 m	ks	1,000	866,58	866,58
	PP		Solárna - Flexihadica 2 v 1, 20 m				
4	K	732610010.S	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých, v sklone do 15°	ks	1,000	2 445,66	2 445,66
	PP		Montáž 3 solárnych kolektorov plochých, v sklone do 15°				
5	M	0020193131	2ks ploché kolektory VFK135VD/plech.kr./	ks	1,000	2 374,81	2 374,81
	PP		2ks ploché kolektory VFK135VD/plech.kr./				
6	M	0020193139	1ks plochý kolektor VFK135VD/plech.kr./	ks	1,000	1 831,10	1 831,10
	PP		1ks plochý kolektor VFK135VD/plech.kr./				
7	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	92,010	2,01	184,94
	PP		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

05 - SO 01 - Kultúrny dom - časť REK - rekuperácia

JKSO:

Miesto: Lekárovce

ČS:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 667,92

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
39 667,92

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
9 123,62

Cena s DPH

v EUR

48 791,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

05 - SO 01 - Kultúrny dom - časť REK - rekuperácia

Miesto:

Lekárovce

Dátum:

26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 667,92

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

05 - SO 01 - Kultúrny dom - časť REK - rekuperácia

Miesto:

Lekárovce

Dátum:

26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

ing. arch. Eva
Kučerová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							39 667,92
1	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	990,000	4,07	4 029,30
	PP		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t				
2	K	769051507.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. do 500 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	22,000	96,22	2 116,84
	PP		Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. do 500 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h				
3	M	0010020773	Vaillant recoVAIR VAR 60/1 D	ks	22,000	1 261,29	27 748,38
	PP		Vaillant recoVAIR VAR 60/1 D				
4	M	0020236365	Montážna sada VAZ WD 160 pre VAR 60	ks	22,000	54,05	1 189,10
	PP		Montážna sada VAZ WD 160 pre VAR 60				
5	M	0020236366	Vonkajší kryt biely VAZ-G160 pre VAR 60	ks	22,000	46,42	1 021,24
	PP		Vonkajší kryt biely VAZ-G160 pre VAR 60				
6	M	0020236367	Regulácia VAZ CPC pre VAR 60/1D	ks	3,000	871,93	2 615,79
	PP		Regulácia VAZ CPC pre VAR 60/1D				
7	M	0020236363	Regulácia VAZ RC pre VAR 60/1D	ks	4,000	87,49	349,96
	PP		Regulácia VAZ RC pre VAR 60/1D				
8	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	210,320	2,84	597,31
	PP		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

06 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ZTI - zdravotníka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 875,03

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

4 875,03

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 121,26

Cena s DPH

v EUR

5 996,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

06 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ZTI - zdravotníctvo

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 875,03

D1 - IZOLÁCIE TEPELNÉ

27,75

D2 - KANALIZÁCIA

2 844,98

D3 - VODOVOD

209,52

D4 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY

1 792,78

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

06 - SO 01 - Kultúrny dom - časť ZTI - zdravotníka

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

ing. arch. Eva Kratochová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 875,03
D	D1		IZOLÁCIE TEPELNÉ				27,75
0	K	PC	Montáž trubíc z PE do hr.10 mm, do priemeru 38 mm	m	6,000	4,13	24,78
	PP		Montáž trubíc z PE do hr.10 mm, do priemeru 38 mm				
0	M	PC	Návrhová izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm	m	6,000	0,43	2,58
	PP		Návrhová izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm				
0	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch do výšky 6,0 m	%	0,014	27,73	0,39
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch do výšky 6,0 m				
D	D2		KANALIZÁCIA				2 844,98
0	K	PC.1	D+M Potrubie z PVC-U rúr odpadové hrdlové DN 110x2,2	m	21,000	29,05	610,05
	PP		D+M Potrubie z PVC-U rúr odpadové hrdlové DN 110x2,2				
0	K	PC.1	D+M Potrubie z PVC-U rúr odpadové hrdlové DN 110x2,2	m	24,000	25,63	615,12
	PP		D+M Potrubie z PVC-U rúr odpadové hrdlové DN 110x2,2				
0	K	PC.2	D+M Potrubie z HT rúr prípojovacie DN 40	m	5,000	11,78	58,90
	PP		D+M Potrubie z HT rúr prípojovacie DN 40				
0	K	PC.3	D+M potrubie na odvod kodenzu DN 20	m	10,000	6,13	61,30
	PP		D+M potrubie na odvod kodenzu DN 20				
0	K	PC.4	D+M potrubie na odvod kodenzu DN 25	m	20,000	6,69	133,80
	PP		D+M potrubie na odvod kodenzu DN 25				
0	K	721171808	Demontáž PVC potrubia do DN 100	m	25,000	2,48	62,00
	PP		Demontáž PVC potrubia do DN 100				
0	K	721171809	Demontáž PVC potrubia do DN 125	m	12,000	3,19	38,28
	PP		Demontáž PVC potrubia do DN 125				
0	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,000	3,95	3,95
	PP		Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8				
0	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	1,000	4,17	4,17
	PP		Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3				
0	K	PC.5	D+M Lapač strešných splavenín HL 600 NG DN 125	kus	1,000	7,06	7,06
	PP		D+M Lapač strešných splavenín HL 600 NG DN 125				
0	K	PC.6	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	m3	1,100	54,02	59,42
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm				
0	K	PC.7	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,300	23,71	78,24
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodenia sypaniny				
0	K	PC.8	Zaústenie PVC potrubia do exist. betónového žľabu	ks	1,000	68,42	68,42
	PP		Zaústenie PVC potrubia do exist. betónového žľabu				
0	K	PC.9	D+M Prívzdušňovací ventil HL 905 N DN 100	kus	1,000	80,70	80,70
	PP		D+M Prívzdušňovací ventil HL 905 N DN 100				
0	K	PC.10	D+M Kondenzačný sifón HL 136N	kus	2,000	43,74	87,48
	PP		D+M Kondenzačný sifón HL 136N				
0	K	PC.11	Vsadenie odbočky do PVC potrubia DN 50	ks	1,000	50,71	50,71
	PP		Vsadenie odbočky do PVC potrubia DN 50				
0	K	PC.12	Vsadenie odbočky do PVC potrubia DN 100	ks	1,000	58,85	58,85
	PP		Vsadenie odbočky do PVC potrubia DN 100				
0	K	PC.13	Prepojenie existujúceho PVC potrubia DN 50	ks	3,000	19,57	58,71
	PP		Prepojenie existujúceho PVC potrubia DN 50				
0	K	PC.14	Prepojenie existujúceho PVC potrubia DN 100	ks	2,000	30,63	61,26
	PP		Prepojenie existujúceho PVC potrubia DN 100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	PC.15	Prepojenie existujúceho PVC potrubia DN 125	ks	1,000	28,77	28,77
	PP		Prepojenie existujúceho PVC potrubia DN 125				
0	K	PC.16	Murárska výpomoc	%	0,250	2 054,94	513,74
	PP		Murárska výpomoc				
0	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	80,000	0,87	69,60
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				
0	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 6,0 m	%	0,013	2 649,89	34,45
	PP		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 6,0 m				
D	D3		VODOVOD				209,52
0	K	PC.17	D+M Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15	m	6,000	13,46	80,76
	PP		D+M Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15				
0	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúr pozink. závitových do DN 25	m	6,000	5,06	30,36
	PP		Demontáž potrubia z oceľových rúr pozink. závitových do DN 25				
0	K	722131931	Prepojenie existujúceho oceľového potrubia DN 15	ks	1,000	24,36	24,36
	PP		Prepojenie existujúceho oceľového potrubia DN 15				
0	K	722190401	Vyvedenie výpustiek DN 15	kus	2,000	11,08	22,16
	PP		Vyvedenie výpustiek DN 15				
0	K	722220111	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	kus	3,000	6,00	18,00
	PP		Nástenky pre výtokový ventil G1/2				
0	K	PC.16	Murárska výpomoc	%	0,100	161,36	16,14
	PP		Murárska výpomoc				
0	K	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	6,000	1,57	9,42
	PP		Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50				
0	K	722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	6,000	1,11	6,66
	PP		Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80				
0	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch do výšky od 6,0 m	%	0,008	207,47	1,66
	PP		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch do výšky od 6,0 m				
D	D4		ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 792,78
0	M	PC.1	Závesný záchod pre imobilných bezbariérové	ks	1,000	222,79	222,79
	PP		Závesný záchod pre imobilných bezbariérové				
0	K	PC.18	Montáž závesného záchodu	ks	1,000	53,60	53,60
	PP		Montáž závesného záchodu				
0	M	PC.2	Montážny panel pre závesné záchody	ks	1,000	215,57	215,57
	PP		Montážny panel pre závesné záchody				
0	K	PC.19	Montáž montážneho panelu pre závesné záchody	ks	1,000	64,76	64,76
	PP		Montáž montážneho panelu pre závesné záchody				
0	M	PC.3	Tlačítko k podomietkovému systému	ks	1,000	41,37	41,37
	PP		Tlačítko k podomietkovému systému				
0	K	PC.20	Montáž tlačítka pre podomietkové systémy	ks	1,000	14,86	14,86
	PP		Montáž tlačítka pre podomietkové systémy				
0	M	PC.4	Sedátko k závesnému záchodu	ks	1,000	26,89	26,89
	PP		Sedátko k závesnému záchodu				
0	K	PC.21	Montáž sedátka k závesnému záchodu	ks	1,000	3,50	3,50
	PP		Montáž sedátka k závesnému záchodu				
0	K	PC.22	D+M Madlo toaletné 900 mm, priestorové	ks	2,000	71,44	142,88
	PP		D+M Madlo toaletné 900 mm, priestorové				
0	M	PC.5	Umývadlo vstavené pre imobilných	ks	1,000	175,08	175,08
	PP		Umývadlo vstavené pre imobilných				
0	K	PC.23	Montáž umývadla	ks	1,000	35,96	35,96
	PP		Montáž umývadla				
0	M	PC.6	Ventil rohový 1/2"	ks	2,000	11,74	23,48
	PP		Ventil rohový 1/2"				
0	K	PC.24	Montáž rohového ventilu 1/2"	ks	2,000	7,75	15,50
	PP		Montáž rohového ventilu 1/2"				
0	M	PC.7	Batérie umývadlové stojánkové pákové s perlátorom	ks	1,000	78,94	78,94
	PP		Batérie umývadlové stojánkové pákové s perlátorom				
0	K	PC.25	Montáž batérií stojánkových	ks	1,000	10,78	10,78
	PP		Montáž batérií stojánkových				
0	M	PC.8	Podomietkový prietokový ohrievač	ks	1,000	288,41	288,41
	PP		Podomietkový prietokový ohrievač				
0	K	PC.26	Montáž prietokového ohrievača	ks	1,000	54,46	54,46
	PP		Montáž prietokového ohrievača				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	PC.27	Demontáž kombinovaného záchodu	ks	3,000	14,42	43,26
	PP		Demontáž kombinovaného záchodu				
0	K	PC.28	Demontáž rohového ventilu	ks	3,000	4,68	14,04
	PP		Demontáž rohového ventilu				
0	M	PC.9	Zápachová uzávierka umývadlová	ks	1,000	12,82	12,82
	PP		Zápachová uzávierka umývadlová				
0	K	PC.29	Montáž zápachovej uzávierky umývadlovej	ks	1,000	5,50	5,50
	PP		Montáž zápachovej uzávierky umývadlovej				
0	K	725590812	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt z budov o výške do 6,0 m	t	0,800	74,94	59,95
	PP		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt z budov o výške do 6,0 m				
0	K	PC.30	Nakladanie demontovaného materiálu	t	0,800	6,87	5,50
	PP		Nakladanie demontovaného materiálu				
0	K	PC.31	Odvoz demontovaného materiálu na zo staveniskovej skládky na trvalú skládku	t	0,800	192,66	154,13
	PP		Odvoz demontovaného materiálu na zo staveniskovej skládky na trvalú skládku				
0	K	PC.32	Poplatok za skládku	t	0,800	16,42	13,14
	PP		Poplatok za skládku				
0	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky 6,0 m	%	0,008	1 950,86	15,61
	PP		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky 6,0 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

07 - SO 01 - Kultúrny dom - časť UK - vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 794,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	73 794,73	23,00%	16 972,79

Cena s DPH

v EUR

90 767,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt: 07 - SO 01 - Kultúrny dom - časť UK - vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lekárovce

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 26.08.2026

Projektant: Ing. arch. Eva Kubišová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	73 794,73
PSV - Práce a dodávky PSV	73 794,73
713 - Izolácie tepelné	1 651,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	328,73
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	2 679,93
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	32 257,20
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	16 112,22
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	3 569,56
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	17 195,37

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

07 - SO 01 - Kultúrny dom - časť UK - vykurovanie

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva Kubačková

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							73 794,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				73 794,73
D	713		Izolácie tepelné				1 651,72
7	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	136,000	4,31	586,16
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm				
8	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	72,000	1,74	125,28
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
9	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	26,000	1,99	51,74
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
10	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	2,49	54,78
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
11	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	2,82	45,12
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
12	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	59,000	5,12	302,08
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm				
13	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	3,02	120,80
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
14	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	19,000	5,10	96,90
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
85	K	713482164.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 32	m	5,000	5,24	26,20
	PP		Montáž trubíc z EPDM, DN 32				
86	M	283310051500.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 35x19 mm, pre izoláciu potrubia	m	5,000	6,15	30,75
	PP		Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 35x19 mm, pre izoláciu potrubia				
87	K	713482165.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 40	m	15,000	5,67	85,05
	PP		Montáž trubíc z EPDM, DN 40				
88	M	283310051600.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 42x19 mm, pre izoláciu potrubia	m	15,000	6,92	103,80
	PP		Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 42x19 mm, pre izoláciu potrubia				
103	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	16,713	1,38	23,06
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m				
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				328,73
93	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	6,000	3,29	19,74
	PP		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2				
94	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	6,000	6,50	39,00
	PP		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz				
75	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	ks	2,000	12,81	25,62
	PP		Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"				
76	M	0020286791	Filter magnetický SENTINEL Vortex 500	ks	2,000	121,09	242,18
	PP		Filter magnetický SENTINEL Vortex 500				
104	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,225	0,68	2,19
	PP		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				2 679,93
82	K	731251003.S	Montáž kotla elektrického 11-18 kW	ks	1,000	121,01	121,01
	PP		Montáž kotla elektrického 11-18 kW				
83	M	0010023701	eloBLOCK VE 14 / 14 EU	ks	1,000	979,62	979,62
	PP		eloBLOCK VE 14 / 14 EU				
111	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	77,22	154,44
	PP		Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32				
112	M	7736601160	HSM32/7.5	ks	2,000	666,81	1 333,62
	PP		HSM32/7.5				
113	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	25,700	3,55	91,24
	PP		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m				
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				32 257,20
117	K	1	Montáž doplnovacieho zariadenia	ks	1,000	275,17	275,17
	PP		Montáž doplnovacieho zariadenia				
118	M	6813500	Doplnovacie zariadenie Reflex Fillcontrol SMART	ks	1,000	1 349,33	1 349,33
	PP		Doplnovacie zariadenie Reflex Fillcontrol SMART				
119	M	9131442	Držiak na stenu k Fillset Combi/Fillcontrol SMART	ks	1,000	66,48	66,48
	PP		Držiak na stenu k Fillset Combi/Fillcontrol SMART				
120	M	7945680	Uvedenie do prevádzky Fillcontrol SMART	ks	1,000	141,52	141,52
	PP		Uvedenie do prevádzky Fillcontrol SMART				
109	K	732112001.S	Montáž rozdeľovača a zberača k čerpadlovým skupinám 2-okruhový	ks	1,000	50,85	50,85
	PP		Montáž rozdeľovača a zberača k čerpadlovým skupinám 2-okruhový				
110	M	8718599381	HKV 2/32/40	ks	1,000	390,97	390,97
	PP		HKV 2/32/40				
80	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	100,41	100,41
	PP		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l				
81	M	8000023062	Zásobník TV uniSTOR plus VIH RW 200	ks	1,000	1 254,75	1 254,75
	PP		Zásobník TV uniSTOR plus VIH RW 200				
114	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	15,12	15,12
	PP		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l				
115	M	484630005510	Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	74,36	74,36
	PP		Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX				
116	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	45,51	45,51
	PP		MK 3/4", guľový kohút so zaistením				
77	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	126,64	126,64
	PP		Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l				
78	M	0010021457	Akumulačný zásobník VPS R 200/1 B	ks	1,000	851,36	851,36
	PP		Akumulačný zásobník VPS R 200/1 B				
79	M	0020243643	Kryt izolácie (6ks)	ks	1,000	79,24	79,24
	PP		Kryt izolácie (6ks)				
67	K	732462025.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 10 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	2 774,19	5 548,38
	PP		Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 10 kW (vzduch-voda)				
68	M	0010044692	Zostava VWL 105/6 A + modul VWZ AI	ks	2,000	10 020,59	20 041,18
	PP		Zostava VWL 105/6 A + modul VWZ AI				
69	M	0020250226	Gumené pätky 60cm (x2), sada	ks	2,000	141,17	282,34
	PP		Gumené pätky 60cm (x2), sada				
70	M	0010027989	Pripojovacia súprava TČ - s maticou	ks	2,000	152,33	304,66
	PP		Pripojovacia súprava TČ - s maticou				
71	M	0020260919	VRC 720/3 AL BA CZ HR ME MK RS SK XK SI	ks	1,000	258,41	258,41
	PP		VRC 720/3 AL BA CZ HR ME MK RS SK XK SI				
72	M	0010038366	Internetová brána VR 940f	ks	1,000	133,88	133,88
	PP		Internetová brána VR 940f				
73	M	0020184847	Modul VR 71 (3 okruhy)	ks	1,000	283,64	283,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Modul VR 71 (3 okruhy)				
74	M	0020235465	VR 32 B	ks	2,000	114,79	229,58
	PP		VR 32 B				
105	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	318,400	1,11	353,42
	PP		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m				
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				16 112,22
1	K	733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	97,000	16,84	1 633,48
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0				
2	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	138,000	15,38	2 122,44
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2				
3	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	46,000	17,52	805,92
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2				
4	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	22,000	18,34	403,48
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5				
5	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	77,000	22,43	1 727,11
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5				
6	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	8,000	32,75	262,00
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5				
84	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	15,000	34,41	516,15
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5				
15	K	733166200	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16,2x2,6 mm	m	72,000	21,24	1 529,28
	PP		Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16,2x2,6 mm				
16	K	733166202	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm	m	26,000	25,11	652,86
	PP		Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm				
17	K	733166204	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm	m	22,000	32,92	724,24
	PP		Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm				
18	K	733166206	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm	m	16,000	39,63	634,08
	PP		Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm				
19	K	733166208	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x6 mm	m	40,000	73,63	2 945,20
	PP		Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x6 mm				
20	K	733166260	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4,5 mm	m	19,000	78,77	1 496,63
	PP		Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4,5 mm				
64	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	403,000	0,71	286,13
	PP		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok				
65	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	136,000	0,69	93,84
	PP		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm				
66	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	59,000	0,86	50,74
	PP		Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm				
106	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	161,016	1,42	228,64
	PP		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m				
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				3 569,56
95	K	734213260.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	4,000	3,65	14,60
	PP		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou				
96	M	551210009200.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8" so spätnou klapkou	ks	4,000	12,01	48,04
	PP		Ventil odvzdušňovací automatický 3/8" so spätnou klapkou				
30	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	43,000	3,07	132,01
	PP		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	43,000	20,37	875,91
	PP		Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom				
28	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	43,000	5,56	239,08
	PP		Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies				
29	M	003L0280	RLV-K, priame, DN3/4" AG, DN1/2" IG, prestaviteľné z dvoj na jednorúrkovú prevádzku	ks	43,000	26,59	1 143,37
	PP		RLV-K, priame, DN3/4" AG, DN1/2" IG, prestaviteľné z dvoj na jednorúrkovú prevádzku				
21	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	86,000	4,04	347,44
	PP		Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá				
24	M	013G4122	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA15/6, VHS, pripojenie 3/4" IG, rozmer rúrky 12, obsahuje zverný krúžok a šróbenie	ks	58,000	3,87	224,46
	PP		Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA15/6, VHS, pripojenie 3/4" IG, rozmer rúrky 12, obsahuje zverný krúžok a šróbenie				
25	M	013G4125	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA15/6, VHS, pripojenie 3/4" IG, rozmer rúrky 15, obsahuje zverný krúžok a šróbenie	ks	4,000	4,04	16,16
	PP		Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA15/6, VHS, pripojenie 3/4" IG, rozmer rúrky 15, obsahuje zverný krúžok a šróbenie				
26	M	013G4162	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 17 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom	ks	14,000	5,39	75,46
	PP		Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 17 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom				
27	M	013G4160	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 20 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom	ks	10,000	7,27	72,70
	PP		Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 20 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom				
91	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	3,80	7,60
	PP		Montáž guľového kohúta závitového G 3/4				
92	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	11,20	22,40
	PP		Guľový ventil 3/4", páčka chróm				
101	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,81	9,62
	PP		Montáž guľového kohúta závitového G 1				
102	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	19,22	38,44
	PP		Guľový ventil 1", páčka chróm				
89	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	6,26	25,04
	PP		Montáž guľového kohúta závitového G 6/4				
90	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	4,000	38,25	153,00
	PP		Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm				
97	K	734240015.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	7,25	14,50
	PP		Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4				
98	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	27,31	54,62
	PP		Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz				
99	K	734240020.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	10,19	10,19
	PP		Montáž spätnnej klapky závitovej G 6/4				
100	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	36,53	36,53
	PP		Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz				
107	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	36,849	0,23	8,39
	PP		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m				
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				17 195,37
32	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	15,57	93,42
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm				
33	M	21060050-60-0010	RADIK VK 21-0600/0500	ks	3,000	147,82	443,46
	PP		RADIK VK 21-0600/0500				
34	M	21060060-60-0010	RADIK VK 21-0600/0600	ks	2,000	191,33	382,66
	PP		RADIK VK 21-0600/0600				
35	M	21060060-E0-0010	RADIK VKL 21-0600/0600	ks	1,000	172,20	172,20
	PP		RADIK VKL 21-0600/0600				
36	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	16,57	115,99
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	21060070-60-0010	RADIK VK 21-0600/0700	ks	4,000	195,36	781,44
	PP		RADIK VK 21-0600/0700				
38	M	21060080-60-0010	RADIK VK 21-0600/0800	ks	1,000	201,18	201,18
	PP		RADIK VK 21-0600/0800				
39	M	21060090-60-0010	RADIK VK 21-0600/0900	ks	2,000	211,94	423,88
	PP		RADIK VK 21-0600/0900				
40	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	17,56	158,04
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm				
41	M	22060100-60-0010	RADIK VK 22-0600/1000	ks	5,000	260,17	1 300,85
	PP		RADIK VK 22-0600/1000				
42	M	22060110-60-0010	RADIK VK 22-0600/1100	ks	4,000	266,15	1 064,60
	PP		RADIK VK 22-0600/1100				
43	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	22,36	22,36
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm				
44	M	22060140-60-0010	RADIK VK 22-0600/1400	ks	1,000	327,33	327,33
	PP		RADIK VK 22-0600/1400				
45	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	24,59	24,59
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm				
46	M	22060200-60-0010	RADIK VK 22-0600/2000	ks	1,000	381,49	381,49
	PP		RADIK VK 22-0600/2000				
47	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	14,73	29,46
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm				
48	M	21090060-60-0010	RADIK VK 21-0900/0600	ks	1,000	241,04	241,04
	PP		RADIK VK 21-0900/0600				
49	M	21090060-E0-0010	RADIK VKL 21-0900/0600	ks	1,000	204,59	204,59
	PP		RADIK VKL 21-0900/0600				
50	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	16,33	48,99
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm				
51	M	21090070-60-0010	RADIK VK 21-0900/0700	ks	1,000	232,82	232,82
	PP		RADIK VK 21-0900/0700				
52	M	21090070-E0-0010	RADIK VKL 21-0900/0700	ks	1,000	233,11	233,11
	PP		RADIK VKL 21-0900/0700				
53	M	22090090-E0-0010	RADIK VKL 22-0900/0900	ks	1,000	303,51	303,51
	PP		RADIK VKL 22-0900/0900				
54	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	19,72	59,16
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm				
55	M	33060100-60-0010	RADIK VK 33-0600/1000	ks	3,000	392,81	1 178,43
	PP		RADIK VK 33-0600/1000				
56	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	25,25	25,25
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm				
57	M	33060160-60-0010	RADIK VK 33-0600/1600	ks	1,000	464,74	464,74
	PP		RADIK VK 33-0600/1600				
58	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	20,32	101,60
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm				
59	M	33090120-60-0010	RADIK VK 33-0900/1200	ks	5,000	512,57	2 562,85
	PP		RADIK VK 33-0900/1200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	735154254.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	5,000	27,15	135,75
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm				
61	M	33090200-60-0010	RADIK VK 33-0900/2000	ks	5,000	932,74	4 663,70
	PP		RADIK VK 33-0900/2000				
62	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	29,000	12,87	373,23
	PP		Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou				
63	K	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	14,000	14,43	202,02
	PP		Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou				
108	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	166,638	1,45	241,63
	PP		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

08 - SO 01 - Kultúrny dom - časť MaR - meranie a regulácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 142,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	10 142,64	23,00%	2 332,81

Cena s DPH

v EUR

12 475,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

08 - SO 01 - Kultúrny dom - časť MaR - meranie a regulácia

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 142,64

D2 - Rozvádzače

1 229,79

D3 - Úprava rozvádzača RH-KD

2 182,38

D5 - Riadiaci systém

2 308,79

D7 - Káble

4 421,68

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

08 - SO 01 - Kultúrny dom - časť MaR - meranie a regulácia

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

ing. Igor Eva
Kučerák

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 142,64
	D	D2	Rozvádzače				1 229,79
0	K	Pol1	Rozvádzač R-MAR (Vrátane istacích a spínacích prvkov)	ks	1,000	731,52	731,52
	PP		Rozvádzač R-MAR (Vrátane istacích a spínacích prvkov)				
0	M	Pol2	Rozvodná skriňa 600x400x200, plechová	ks	1,000	108,42	108,42
	PP		Rozvodná skriňa 600x400x200, plechová				
0	M	Pol3	Vypínač 1p/40A	ks	1,000	36,99	36,99
	PP		Vypínač 1p/40A				
0	M	Pol5	Prepätťová ochrana T1+T2+T3	ks	1,000	111,54	111,54
	PP		Prepätťová ochrana T1+T2+T3				
0	M	Pol6	Istič 1p 10A/B	ks	1,000	2,81	2,81
	PP		Istič 1p 10A/B				
0	M	Pol7	Zdroj 24V/2A	ks	1,000	25,82	25,82
	PP		Zdroj 24V/2A				
0	M	Pol8	Prepojovacie káble (CYA 10mm2, 2,5mm2, 1mm2)	kompl	1,000	107,16	107,16
	PP		Prepojovacie káble (CYA 10mm2, 2,5mm2, 1mm2)				
0	M	Pol9	Svorky (10mm2, 2,5mm2, 1mm2)	kompl	1,000	105,53	105,53
	PP		Svorky (10mm2, 2,5mm2, 1mm2)				
	D	D3	Úprava rozvádzača RH-KD				2 182,38
0	K	Pol10	Istič 1p 16A/B	ks	1,000	12,02	12,02
	PP		Istič 1p 16A/B				
0	K	Pol12	Elektromer polopriamy 3fázový s komunikáciou RS485	ks	4,000	542,59	2 170,36
	PP		Elektromer polopriamy 3fázový s komunikáciou RS485				
	D	D5	Riadiaci systém				2 308,79
0	K	Pol13	Premyselný switch na Din lištu 6 portov	ks	1,000	249,80	249,80
	PP		Premyselný switch na Din lištu 6 portov				
0	K	Pol14	Podstanica (1xRS485,2xLAN, 4xAI, 4xDI, 2xAO, 6xDO), napr. DOMAT IMIO105.2	ks	1,000	857,31	857,31
	PP		Podstanica (1xRS485,2xLAN, 4xAI, 4xDI, 2xAO, 6xDO), napr. DOMAT IMIO105.2				
0	K	Pol15	Prevodník Ethernet na RS485, napr. DOMAT R035	ks	1,000	1 201,68	1 201,68
	PP		Prevodník Ethernet na RS485, napr. DOMAT R035				
	D	D7	Káble				4 421,68
0	K	Pol16	CYKY-J 3x4mm2	m	25,800	6,13	158,15
	PP		CYKY-J 3x4mm2				
0	K	Pol17	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²	m	57,250	1,78	101,91
	PP		J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²				
0	K	Pol18	FTP Cat.5E	m	210,370	2,25	473,33
	PP		FTP Cat.5E				
4	K	Pol19	Vysekanie drážky v murive z PP a následne je omietnutie a vyspravenie	m	293,420	12,57	3 688,29
	PP		Rezerva				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

09 - SO 01 - Kultúrny dom - časť FVT - fotovoltika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 550,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 550,24	23,00%	3 806,56

Cena s DPH

v EUR

20 356,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

09 - SO 01 - Kultúrny dom - časť FVT - fotovoltika

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Dátum:

26.08.2026

Projektant:

Ing. arch. Eva

Spracovateľ:

Kučerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 550,24

D1 - MATERIÁL - SILNOPRÚD

0,00

D2 -

0,00

D3 - Káble a elektrické vedenie

2 455,06

D4 - Trubky a kanály pre káble

491,38

D5 - Fotovoltika

0,00

D6 - Typ / Druh

10 098,20

D7 - Rozvádzače

0,00

D6 - Typ / Druh

3 279,05

D8 - Ostatné

226,55

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

09 - SO 01 - Kultúrny dom - časť FVT - fotovoltika

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutošová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 550,24
D	D1		MATERIÁL - SILNOPRÚD				0,00
D	D2						0,00
D	D3		Káble a elektrické vedenie				2 455,06
0	K	Pol20	H1Z2Z2-K 6mm2	m	193,760	2,96	573,53
	PP		H1Z2Z2-K 6mm2				
0	K	Pol21	CSKH-P60-R-O 2x1,5 mm2	m	51,750	2,59	134,03
	PP		CSKH-P60-R-O 2x1,5 mm2				
0	K	Pol22	CXKH-R 5x10mm2	m	57,500	14,24	818,80
	PP		CXKH-R 5x10mm2				
0	K	Pol23	Vodič CYA 6mm2	m	193,760	2,18	422,40
	PP		Vodič CYA 6mm2				
0	K	Pol24	Vodič CYA 16mm2	m	57,500	3,37	193,78
	PP		Vodič CYA 16mm2				
0	K	Pol25	Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou (drážkovanie, sekanie,...)	kompl	1,000	312,52	312,52
	PP		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou (drážkovanie, sekanie,...)				
D	D4		Trubky a kanály pre káble				491,38
0	K	Pol26	Chránička ohybná korugovaná Ø25mm (Ø19mm), UV stabilná	m	129,173	2,43	313,89
	PP		Chránička ohybná korugovaná Ø25mm (Ø19mm), UV stabilná				
0	K	Pol27	Montáž káblových žľabov, sekanie, zaliatie a ďalšie práce s tým spojené	kompl	1,000	177,49	177,49
	PP		Montáž káblových žľabov, sekanie, zaliatie a ďalšie práce s tým spojené				
D	D5		Fotovoltika				0,00
D	D6		Typ / Druh				10 098,20
0	K	Pol28	Fotovoltický striedač 20000W	ks	1,000	1 025,15	1 025,15
	PP		Fotovoltický striedač 20000W				
0	K	Pol29	Fotovoltický panel 475Wp	ks	42,000	87,20	3 662,40
	PP		Fotovoltický panel 475Wp				
0	K	Pol30	Rýchly odpojovač panelov pre dva panely, do 1000Wp	ks	21,000	35,74	750,54
	PP		Rýchly odpojovač panelov pre dva panely, do 1000Wp				
0	K	Pol31	Stoptlačidlo FVE, 1xNC, s aretáciou	ks	1,000	31,52	31,52
	PP		Stoptlačidlo FVE, 1xNC, s aretáciou				
0	K	Pol32	Konštrukcia pre šikmú strechu pre jeden panel	ks	42,000	105,86	4 446,12
	PP		Konštrukcia pre šikmú strechu pre jeden panel				
0	K	Pol33	Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	kompl	1,000	182,47	182,47
	PP		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou				
D	D7		Rozvádzače				0,00
D	D6		Typ / Druh				3 279,05
0	K	Pol34	Rozvádzač, 390x500x99 (ŠxVxH), 54M, 3rad, 63A, IP44, nástenný	ks	1,000	87,36	87,36
	PP		Rozvádzač, 390x500x99 (ŠxVxH), 54M, 3rad, 63A, IP44, nástenný				
0	K	Pol35	Istič, 3P, 40A, B, 10kA	ks	1,000	55,94	55,94
	PP		Istič, 3P, 40A, B, 10kA				
0	K	Pol36	Istič, 1P, 6A, B, 6kA	ks	2,000	7,39	14,78
	PP		Istič, 1P, 6A, B, 6kA				
0	K	Pol37	Inštalračné relé 1xNO	ks	2,000	19,52	39,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Inštalčné relé 1xNO				
0	K	Pol38	Stykač,80A 3p, 3x230V	ks	1,000	105,13	105,13
	PP		Stykač,80A 3p, 3x230V				
0	K	Pol39	Prúdový chránič, typ B 30mA, 80A, 4P	ks	1,000	976,82	976,82
	PP		Prúdový chránič, typ B 30mA, 80A, 4P				
0	K	Pol40	Elektromer trojfázový - nepriame meranie (Smartmeter)	ks	1,000	148,19	148,19
	PP		Elektromer trojfázový - nepriame meranie (Smartmeter)				
0	K	Pol41	Prepätňová ochrana T1+T2 4P (4+0)	ks	1,000	143,24	143,24
	PP		Prepätňová ochrana T1+T2 4P (4+0)				
0	K	Pol42	Zdroj DC12V/1A	ks	1,000	65,90	65,90
	PP		Zdroj DC12V/1A				
0	K	Pol43	RSS jednotka odpojovača panelov	ks	1,000	43,07	43,07
	PP		RSS jednotka odpojovača panelov				
0	K	Pol44	Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.)	kompl	1,000	376,49	376,49
	PP		Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.)				
0	K	Pol45	Sieťová ochrana UF 300, nastavenie pre VSE	ks	1,000	193,15	193,15
	PP		Sieťová ochrana UF 300, nastavenie pre VSE				
0	K	Pol46	Istič, 1P, 2A, B, 6kA	ks	1,000	12,51	12,51
	PP		Istič, 1P, 2A, B, 6kA				
0	K	Pol47	Pojistkový odpínač 3p, 10x38mm	ks	1,000	19,05	19,05
	PP		Pojistkový odpínač 3p, 10x38mm				
0	K	Pol48	Pojistka, gG, 2A, 10x38	ks	3,000	1,58	4,74
	PP		Pojistka, gG, 2A, 10x38				
0	K	Pol49	Rozvádzač, 282x377x99 (ŠxVxH), 24M, 2rad, 63A, IP44, nástenný	ks	1,000	36,83	36,83
	PP		Rozvádzač, 282x377x99 (ŠxVxH), 24M, 2rad, 63A, IP44, nástenný				
0	K	Pol50	Pojistkový odpojovač pre PV pojistiky +2x 16A/1000VDC gPV pojistiky	ks	3,000	27,89	83,67
	PP		Pojistkový odpojovač pre PV pojistiky +2x 16A/1000VDC gPV pojistiky				
0	K	Pol51	Prepätňová ochrana PV T1+T2 1000VDC	ks	3,000	72,00	216,00
	PP		Prepätňová ochrana PV T1+T2 1000VDC				
0	K	Pol44	Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.)	kompl	1,000	374,25	374,25
	PP		Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.)				
0	K	Pol52	Vypínač, DIN, 3P, 80A	ks	1,000	40,12	40,12
	PP		Vypínač, DIN, 3P, 80A				
0	K	Pol53	Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	kompl	1,000	242,77	242,77
	PP		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou				
D	D8		Ostatné				226,55
0	K	Pol53	Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	kompl	1,000	226,55	226,55
	PP		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

10 - SO 01 - Kultúrny dom - časť VZT - vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutašová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

26.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 705,40

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
15 705,40

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
3 612,24

Cena s DPH

v EUR

19 317,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

10 - SO 01 - Kultúrny dom - časť VZT - vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Kučeráková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 705,40

VZT - VZT

15 705,40

Z1 - Zariadenie č.1– Chladenie vnútornej galérie a hlavnej sály

9 611,31

Z2 - Zariadenie č.2– Chladenie kuchyne a klubu dôchodcov

3 607,79

OST - Ostatné

2 486,30

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce

Objekt:

10 - SO 01 - Kultúrny dom - časť VZT - vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Lekárovce

Projektant:

Ing. arch. Eva Kutešová

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 705,40
D	VZT	VZT					15 705,40
D	Z1	Zariadenie č.1– Chladenie vnútornej galérie a hlavnej sály					9 611,31
1	M	1,1	AR60F18C1AWXEU vonkajšia klimatizačná jednotka, čisté rozmery (WxHxD) 880 x 798 x 310mm, hmotnosť 36,5kg, chladiaci výkon 5kW, vykurovací výkon 6kW el. príkon 2500W, 11,5A, 230V, 50Hz rozmer potrubia 6,35mm+12,7mm, chladivo novej generácie R32 (1,3	ks	4,000	1 948,70	7 794,80
	PP		AR60F18C1AWXEU vonkajšia klimatizačná jednotka, čisté rozmery (WxHxD) 880 x 798 x 310mm, hmotnosť 36,5kg, chladiaci výkon 5kW, vykurovací výkon 6kW el. príkon 2500W, 11,5A, 230V, 50Hz rozmer potrubia 6,35mm+12,7mm, chladivo novej generácie R32 (1,30kg), Energetická trieda: A++, inverter EVO, tepelné čerpadlo AR60F18C1AWNEU vnútorná nástenná klimatizačná jednotka čisté rozmery (WxHxD) 1054 x 299 x 215mm hmotnosť: 12,3kg el. príkon 27W, 230V, 50Hz Rozsah prevádzkových teplôt Chladenie: -15 až +50 Vykurovanie: -20 až +24 Podpora aplikácie SmartThings Príslušenstvo: MIM-B19NModbus interface modul				
2	M	1,2	Montážne konzoly pre vonkajšie jednotky	ks	4,000	103,25	413,00
	PP		Montážne konzoly pre vonkajšie jednotky				
3	M	1,3	Cu potrubie (vrátane chladiva, izolácie a prepájacieho kábla)	m	10,000	17,07	170,70
	PP		Cu potrubie (vrátane chladiva, izolácie a prepájacieho kábla)				
4	K	1,4	Montáž zariadenia č.1	ks	1,000	1 232,81	1 232,81
	PP		Montáž zariadenia č.1				
D	Z2	Zariadenie č.2– Chladenie kuchyne a klubu dôchodcov					3 607,79
13	M	2,1	AJ050TXJ2KG/EU vonkajšia klimatizačná jednotka, čisté rozmery (WxHxD) 790 x 548 x 245mm, hmotnosť 33kg, chladiaci výkon 5kW, vykurovací výkon 6kW el. príkon 2500W, 11,5A, 230V, 50Hz rozmer potrubia 6,35 mm (1/4") x2 + 9,52 mm (3/8") x2, chladivo n	ks	1,000	2 356,00	2 356,00
	PP		AJ050TXJ2KG/EU vonkajšia klimatizačná jednotka, čisté rozmery (WxHxD) 790 x 548 x 245mm, hmotnosť 33kg, chladiaci výkon 5kW, vykurovací výkon 6kW el. príkon 2500W, 11,5A, 230V, 50Hz rozmer potrubia 6,35 mm (1/4") x2 + 9,52 mm (3/8") x2, chladivo novej generácie R32 (1,40kg), Energetická trieda: A++, inverter EVO, tepelné čerpadlo 2x AR60F09C1AWNEU vnútorná nástenná klimatizačná jednotka čisté rozmery (WxHxD) 889 x 299 x 215mm hmotnosť: 9kg el. príkon 27W, 230V, 50Hz Rozsah prevádzkových teplôt Chladenie: -15 až +50 Vykurovanie: -20 až +24 Podpora aplikácie SmartThings Príslušenstvo: MIM-B19NModbus interface modul				
14	M	2,2	Montážne konzoly pre vonkajšie jednotky	ks	4,000	90,85	363,40
	PP		Montážne konzoly pre vonkajšie jednotky				
15	M	2,3	Cu potrubie (vrátane chladiva, izolácie a prepájacieho kábla)	m	10,000	16,70	167,00
	PP		Cu potrubie (vrátane chladiva, izolácie a prepájacieho kábla)				
16	K	2,4	Montáž zariadenia č.2	ks	1,000	721,39	721,39
	PP		Montáž zariadenia č.2				
D	OST	Ostatné					2 486,30
5	K	1	Napojenie na odvod kondenzátu cez protizápchový uzáver klimatizačné jednotky	ks	4,000	194,79	779,16
	PP		Napojenie na odvod kondenzátu cez protizápchový uzáver klimatizačné jednotky. Potrubie DN 20, napojenie do existujúceho kanalizačného zvodu so sifónom.				
6	K	2	Vyhotoviť prierazy pre VZT potrubia a následne vyspraviť	ks	4,000	162,96	651,84
	PP		Vyhotoviť prierazy pre VZT potrubia a následne vyspraviť				
7	K	3	Tesniaci a spojovací materiál	ks	1,000	138,80	138,80
	PP		Tesniaci a spojovací materiál				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	4	Lešenia, vysokozdvížná plošina	ks	1,000	151,43	151,43
	PP		Lešenia, vysokozdvížná plošina				
9	K	5	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	2,000	27,78	55,56
	PP		Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev				
10	K	6	Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	1,000	26,78	26,78
	PP		Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy				
11	K	7	Montážny a doplnkový materiál	kg	10,000	6,84	68,40
	PP		Montážny a doplnkový materiál				
12	K	8	Doprava	ks	1,000	614,33	614,33
	PP		Doprava				

Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov – vzor

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Názov zákazky: „Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy Kultúrneho domu Lekárovce“

Obchodné meno, názov uchádzača:	TIBOX s.r.o.
Adresa, sídlo:	Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice
Štatutárny zástupca:	Tibor Halovský
IČO:	53 550 188
DIC:	2121402052
IČ DPH:	SK2121402052

- a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo**
- b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. € bez DPH
Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaný h subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
2				
SPOLU				

V Zalužiciach, dňa 26.08.2026

Tibor Halovský – konateľ

pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby ³

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy

² Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna

³ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca